

**F REGISVALDO DA SILVA-ME**


CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3

Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, icapui/CE

CEP:62810-000 - Icapui/CE

Fone: (88)994052993/3432-1143



À

**Comissão Permanente de Licitações**

**Município de Icapui**

**Tomada de Preços nº. 2017.05.31.01**

A empresa F.REGISVALDO DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº26.371.804/0001-90 e no CGFnº:06.547710-3, com sede na AV. jardim paraíso, s/n, jardim paraíso icapui/CE, CEP:62.810-000, por intermédio do seu representante legal, para os fins da licitação do processo acima identificado **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, que se for vencedor **GARANTE** a execução da obra e a entrega no prazo previsto, nos termos da legislação vigente e do presente Edital.

Icapui/CE, 12 de Junho 2017.

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**

**Sócio Administrador**

CPF:968.522.403-04

RG:200103004751

F. REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CNPJ: 26.371.804/0001-90

Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, Icapui/CE- CEP:62810-000

Fone: (88)994052993/3432-1143



**F REGISVALDO DA SILVA-ME**

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3

Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, Icapui/CE

CEP:62810-000 - Icapui/CE

Fone: (88)994052993/3432-1143

**A**

**Comissão Permanente de Licitações**

**Prefeitura Municipal de Icapui-CE**

**Tomada de Preços nº. 2017.05.31.01**

**Icapui-CE , 21 de Junho de 2017**

**Prezados senhores**

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.05.31.01, pelo preço global de R\$ 125.994,69 ( cento e vinte cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais , e sessenta e nove centavos) com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Regisvaldo da Silva, carteira de identidade nº 2001030034751 expedida em 30/05/2001 órgão expedidor SSP-CE e CPF nº 968.522.403-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar a data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

Atenciosamente

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**

**Sócio Administrador**

CPF:968.522.403-04

RG:200103004751

**F. REGISVALDO DA SILVA-ME**

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CNPJ: 26.371.804/0001-90


Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, Icapui/CE- CEP:62810-000

Fone: (88)994052993/3432-1143

# F REGISVALDO DA SILVA-ME


CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3



RESUMO DO ORÇAMENTO	
DESCRIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS
LOCAL	ICAPUI - CE
TOMADA DE PREÇO	2017.05.31.01
DI	29,77%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1	CORREDOR MARIA DONANA	R\$ 7.128,93
2	CORREOR HUGO	R\$ 5.323,91
3	RUA ROSA REBOUÇAS	R\$ 36.969,39
4	CORREDOR BEBE	R\$ 5.765,33
5	VILHA CHICO DANTAS	R\$ 6.305,59
6	RUA SALGADINHO NOVO	R\$ 21.345,81
7	CORREDOR BEBE	R\$ 14.251,81
8	BDI	R\$ 28.903,92
TOTAL GERAL		R\$ 126.984,69

  
HELLER F T DA SILVEIRA  
CREA CE 3950D


FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regivaldo da Silva  
CPF: 968.822.403-04  
Empresário

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3



ORÇAMENTO BÁSICO		
OBRA	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS	
LOCAL	ICAPUÍ - CE	
TOMADA DE PREÇO	2017.05.31.01	
BDI	29,77%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1. CORREDOR MARIA DONANA</b>						
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	125,10	671,79
1.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	12,51	810,52
1.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	125,10	3.545,39
1.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	125,10	138,36
1.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	40,50	208,17
1.6	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	40,50	424,04
1.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	186,30	549,59
1.8	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	125,10	783,19
<b>2. CORREDOR HUGO</b>						
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	84,90	456,91
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	8,49	660,07
2.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	84,90	2.406,07
2.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	84,90	92,54
2.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	67,90	297,61
2.6	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	67,90	606,21
2.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	130,18	354,02
2.8	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	84,90	531,47
<b>3. RUA ROSA REBOUCAS</b>						
3.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	714,20	3.839,25
3.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	71,42	4.827,30
3.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	714,20	20.240,43
3.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	714,20	778,48
3.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	128,40	659,98
3.6	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	128,40	1.344,35
3.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	29,53	87,11
3.8	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	714,20	4.470,89
3.9	C4344	NIVELAMENTO MANUAL DA VIA COMPREENDENDO ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO DO LASTRO DE BRITA, BITOLA MÉTRICA	SEINFRA	M3	104,00	925,00
<b>4. CORREDOR DEBE</b>						
4.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	93,90	604,24
4.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	9,39	609,38
4.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	93,90	2.661,13
4.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	93,90	102,36
4.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	67,90	297,61
4.6	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	67,90	606,21
4.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	134,78	397,60

FRSD

HELLER F. TAVARES  
CREA/CE 39500

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



Item	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR ORÇAMENTO
4.8	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	93,90	6,26	587,81
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							
<b>VILHA CHICO DANTAS</b>							
5.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	90,24	5,37	484,59
5.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	9,02	64,79	584,41
5.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	90,24	28,34	2.557,40
5.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	90,24	1,09	98,36
5.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	112,80	5,14	579,79
5.6	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	112,80	10,47	1.181,02
5.7	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	35,40	2,05	255,12
5.8	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	90,24	6,26	564,90
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							
<b>RUA SALGADINHO NOVO</b>							
6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	329,32	5,37	1.768,46
6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	32,93	64,79	2.133,53
6.3	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	329,32	28,34	9.332,93
6.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	329,32	1,09	359,96
6.5	C0386	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	164,66	33,68	5.578,69
6.6	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	37,87	2,95	111,72
6.7	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	329,32	6,26	2.061,54
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							
<b>CORREDOR DEBEP</b>							
7.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	209,30	5,37	1.123,94
7.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	20,93	64,79	1.356,05
7.3	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	209,30	18,07	3.782,05
7.4	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	209,30	1,09	226,14
7.5	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	352,00	5,14	1.809,28
7.5	C2928	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	352,00	10,47	3.685,44
7.6	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	324,00	2,05	255,20
7.7	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	209,30	6,26	1.310,22
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							
<b>VALOR ORÇAMENTO C/ENCARGOS: R\$ 67.090,77</b>							
<b>VALOR DO BDI (29,70%): R\$ 20.003,92</b>							
<b>VALOR TOTAL: R\$ 125.964,69</b>							

*Heller F. T. da Silveira*  
**HELLER F. T. DA SILVEIRA**  
 CREA CE 3950D

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**


**Francisco Regivaldo**  
**CPF: 868.522.403-6**  
**Empresário**

*[Handwritten signatures and initials]*

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



CRONOGRAMA		
OBRA	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS	
LOCAL	ICAPUI - CE	
DATA DE INÍCIO	2017.05.31.01	
BDI	29,77%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	MES 1	MES 2	TOTAL
1	CORREDOR MARIA DONANA	R\$ 7.128,93	50,00%	50,00%	100,00%
			3.564,47	3.564,47	7.128,93
2	CORREOR HUGO	R\$ 5.323,91	50,00%	50,00%	100,00%
			2.661,96	2.661,96	5.323,91
3	RUA ROSA REBOUÇAS	R\$ 36.969,39	50,00%	50,00%	100,00%
			18.484,70	18.484,70	36.969,39
4	CORREDOR BEBE	R\$ 5.765,33	50,00%	50,00%	100,00%
			2.882,67	2.882,67	5.765,33
5	VILHA CHICO DANTAS	R\$ 6.305,59	50,00%	50,00%	100,00%
			3.152,80	3.152,80	6.305,59
6	RUA SALGADINHO NOVO	R\$ 21.345,81	50,00%	50,00%	100,00%
			10.672,91	10.672,91	21.345,81
7	CORREDOR BEBE	R\$ 14.251,81	50,00%	50,00%	100,00%
			7.125,91	7.125,91	14.251,81
8	BDI	R\$ 28.903,92	50,00%	50,00%	100,00%
			14.451,96	14.451,96	28.903,92
R\$		125.994,69	62.997,35	62.997,35	R\$ 125.994,69

*Heller F/T da Silveira*  
**HELLER F/T DA SILVEIRA**  
 CREA CE 3950D

*Francisco Regisvaldo da Silva*


**Francisco Regisvaldo da Silva**  
**CPF: 968.622.403-04**  
**Empresário**

*[Handwritten signatures and initials]*

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3



COMPOSIÇÃO GERAL DE CUSTOS UNITÁRIOS			
OBRA	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS		
LOCAL	ICAPUÍ - CE		
DATA DE ELABORAÇÃO	2017.05.31.01		
BDI	29,77%		

## 1.1. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,8000000	8,95	5,37
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>5,37</b>
VALOR:				5,37
VALOR SEM ENCARGOS:				2,87
VALOR BDI:				1,80
VALOR COM BDI:				8,97

## 1.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	1,7000000	8,95	15,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>15,21</b>

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	45,08	49,59
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>49,59</b>
VALOR:				84,79
VALOR SEM ENCARGOS:				57,72
VALOR BDI:				19,29
VALOR COM BDI:				84,07

## 1.3. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	H	0,8000000	13,19	11,87
12543 SERVENTE	H	1,0500000	8,95	9,39
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>21,27</b>

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,0072000	49,00	0,35
10111 AREIA VERMELHA	M3	0,1200000	45,08	5,41
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,6800000	0,49	1,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>7,06</b>
VALOR:				28,34
VALOR SEM ENCARGOS:				18,44
VALOR BDI:				8,44
VALOR COM BDI:				36,78

## 1.4. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,0110000	33,52	0,37
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>				<b>0,87</b>

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,0800000	8,95	0,72
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>0,72</b>
VALOR:				1,08
VALOR SEM ENCARGOS:				0,68
VALOR BDI:				0,32
VALOR COM BDI:				1,41

## 1.5. C3373 - RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,0600000	13,19	0,66
12543 SERVENTE	H	0,5000000	8,95	4,47


FOPS

HELLER F T DA SILVA  
CREA CE 19800

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



TOTAL MAO DE OBRA: 5,18  
 VALOR: 5,14  
 VALOR SEM ENCARGOS: 2,74  
 VALOR BDI: 1,63  
 VALOR COM BDI: 6,66

## 1.6. C2928 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,45000000	13,19	5,94
12543 SERVENTE	H	0,45000000	8,95	4,03
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>9,96</b>

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	M3	0,00200000	49,00	0,10
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,82000000	0,49	0,40
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>0,50</b>

VALOR: 10,47  
 VALOR SEM ENCARGOS: 5,93  
 VALOR BDI: 3,12  
 VALOR COM BDI: 13,68

## 1.7. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	H	0,20000000	13,19	2,64
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>2,64</b>

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12456 SUPERCAL	KG	0,30000000	1,04	0,31
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>0,31</b>

VALOR: 2,85  
 VALOR SEM ENCARGOS: 1,72  
 VALOR BDI: 0,88  
 VALOR COM BDI: 3,93

## 1.8. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,70000000	8,95	6,26
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>6,26</b>

VALOR: 6,26  
 VALOR SEM ENCARGOS: 3,36  
 VALOR BDI: 1,89  
 VALOR COM BDI: 8,12

## 1.9. C4344 - NIVELAMENTO MANUAL DA VIA COMPREENDENDO ALINHAMENTO, SOCARIA E ACABAMENTO DO LASTRO DE TERRA, BITOLA MÉTRICA (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,85000000	8,95	7,61
16815 ENCARREGADO DE TURMA/ FEITOR	H	0,04250000	24,63	1,05
17989 MESTRE DE LINHA	H	0,00850000	24,92	0,21
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>8,86</b>

VALOR: 8,86  
 VALOR SEM ENCARGOS: 4,74  
 VALOR BDI: 2,64  
 VALOR COM BDI: 11,50

## 1.10. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	13,19	3,96
12543 SERVENTE	H	0,40000000	8,95	3,58
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>7,54</b>

SERVIÇO	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	2,95	0,74
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,02000000	23,70	0,47

FRDS

HELLER F. T. DA SILVA  
 CREA CE 18900



# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,00600000	54,45	0,16
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1,00000000	24,77	24,77
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,00070000	276,31	0,19
<b>TOTAL SERVIÇO:</b>					<b>26,94</b>
<b>VALOR:</b>					<b>33,88</b>
<b>VALOR SEM ENCARGOS:</b>					<b>22,83</b>
<b>VALOR BDI:</b>					<b>10,09</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>					<b>43,96</b>

## 1.11. C2932 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,50000000	19,19
12543	SERVEnte	H	0,45000000	8,95
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>				<b>10,62</b>

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	M3	0,00880000	49,00
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,12000000	45,08
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,28000000	0,49
<b>TOTAL MATERIAL:</b>				<b>7,45</b>

**VALOR:** 18,07  
**VALOR SEM ENCARGOS:** 13,13  
**VALOR BDI:** 6,38  
**VALOR COM BDI:** 23,45


  
**HELLER F. T. DA SILVA**  
 CREA CE 3950D

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**

**Francisco Regisvaldo da Silva**

**CPF: 888.822.403-04**

**Empresário**






# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



## ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA

COD	DESCRICAO	PLATA	INSS 7%
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>
<b>B</b>	<b>SEINFRA</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0800
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>48,7500</b>	<b>17,7100</b>
<b>C</b>	<b>SEINFRA</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4300</b>	<b>11,7800</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	<b>TOTAL</b>		
<b>TOTAIS GERIAS - HORISTAS E MENSALISTAS</b>		<b>87,01%</b>	<b>49,68%</b>

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva

CPF: 968.622.403-04

Empresário


*Heller F. T. da Silveira*  
HELLER F. T. DA SILVEIRA  
CREA CE 3950D

*[Handwritten signatures and initials]*

# F REGISVALDO DA SILVA-ME


CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



## COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	3,80%
2	SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,32%
3	RISCO (R.)	0,50%
4	DESPESA FINANCEIRA (DF)	1,02%
5	TRIBUTOS (I)	13,15%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	4,50%
6	LUCRO (L)	6,64%
BDI =		29,77%
$\frac{[(1+i)(1+r)(1+f)]}{1-(t+s+c+l)} - 1 \}} \times 100$		

  
HELLER F. DA SILVEIRA  
CREA CE 3950D

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva  
CPF: 988.622.403-04  
Empresário

