

**F REGISVALDO DA SILVA-ME**

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3

Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, Icapui/CE

CEP:62810-000 - Icapui/CE

Fone: (88)994052993/3432-1143



À

Comissão Permanente de Licitações

Município de Icapui

Tomada de Preços nº. 2017.05.31.02

A empresa F.REGISVALDO DA SILVA – ME, inscrita no CNPJ nº26.371.804/001-90 e no CGFnº:06.547710-3, com sede na AV. jardim paraíso, s/n, jardim paraíso icapui/CE, CEP:62.810-000, por intermédio do seu representante legal, para os fins da licitação do processo acima identificado **DECLARA** expressamente, sob as penalidades cabíveis, que se for vencedor **GARANTE** a execução da obra e a entrega no prazo previsto, nos termos da legislação vigente e do presente Edital.

Icapui/CE, 12 de Junho 2017.

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**

**Sócio Administrador**

CPF:968.522.403-04

RG:200103004751

F. REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CNPJ: 26.371.804/0001-90

Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, Icapui/CE- CEP:62810-000

Fone: (88)994052993/3432-1143

**F REGISVALDO DA SILVA-ME**  
CNPJ: 26.371.804/0001-90  
CGF:06.547710-3  
Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, icapui/CE  
CEP:62810-000 - Icapui/CE  
Fone: (88)994052993/3432-1143



A  
Comissão Permanente de Licitações  
Prefeitura Municipal de Icapui-CE  
Tomada de Preços nº. 2017.05.31.02  
Icapui-CE, 22 de Junho de 2017

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.05.31.02, pelo preço global de R\$ 39.636,40 ( trinta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Regisvaldo da Silva, carteira de identidade nº 2001030034751 expedida em 30/05/2001 órgão expedidor SSP-CE e CPF nº 968.522.403-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar a data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

Atenciosamente

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA


**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**  
Sócio Administrador  
CPF:968.522.403-04  
RG:200103004751  
F. REGISVALDO DA SILVA-ME  
CNPJ: 26.371.804/0001-90

CNPJ: 26.371.804/0001-90  
Av. Jardim paraísos/n, Jardim paraíso, Icapui/CE- CEP:62810-000  
Fone: (88)994052993/3432-1143

# FREGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



## ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ROSA REBOUÇAS E RUA SDO

LOCAL: ICAPIÚ / CE

TOMADA DE PREÇO 2017.05.31.02

BDI: 29,90%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	SEINFRA	M2	6,00	227,83	68,12	295,95	2.375,67
1.2	C2876	LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGO OMISSÁRIO/DRENAGEM	SEINFRA	M	203,80	2,27	0,66	2,93	1.775,71
MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	407,80	5,68	1,70	7,38	3.007,41
2.2	C2821	REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	382,00	15,37	4,60	19,97	7.626,87
2.3	C3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	SEINFRA	M2	203,80	3,56	1,06	4,62	939,91
EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL									
3.1	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	M	203,80	86,59	25,06	112,48	22.923,50
3.2	C0633	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE TUBO COMUM, L.A.S"RO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	531,53	158,95	690,54	2.762,14
								TOTAL SIMPLES =	30.513,01
								TOTAL BDI (29,90%) =	9.123,39
								TOTAL GERAL =	39.636,40

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**


Francisco Regivaldo da Silva  
 CPF: 069.622.403-04  
 Empresário

*Francisco Regivaldo da Silva*  
 HELLER F. DA SILVA  
 CREA CE 39500

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS	
OBRA	GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ROSA REBOUÇAS E RUA SDO
LOCAL	ICAPUI / CE
TOMADA DE PREÇO	2017.05.31.02
BDI	29,90%

## 1.1. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	H	3,00005400	7,05	21,16
12391	PEDREIRO	H	3,00005400	7,05	21,16
12543	SERVENTE	H	3,00005400	4,78	14,35
TOTAL MAO DE OBRA:					56,68
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000306	15,91	2,70
11945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17000306	17,25	2,93
12170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2")	M	1,50002700	21,95	32,93
18395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,00001800	77,80	77,80
TOTAL MATERIAL:					116,37
SERVICO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,01250028	272,50	3,41
TOTAL SERVICOS:					3,41
VALOR:					227,83
VALOR SEM ENCARGOS:					227,83
VALOR BDI:					68,12
VALOR ENCARGOS:					51,86
VALOR COM BDI:					285,95

## 1.2. C2876 - LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE DE ESGOTO/EMISSÁRIO/DRENAGEM (M)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10758	NIVEL (CHP)	H	0,01501464	11,94	0,18
10775	TEODOLITO (CHP)	H	0,01501464	13,82	0,20
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	0,01501464	54,37	0,82
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,20
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	H	0,03002928	5,49	0,16
12445	TOPOGRAFO	H	0,01501464	12,15	0,18
TOTAL MAO DE OBRA:					0,35
VALOR:					2,27
VALOR SEM ENCARGOS:					2,27
VALOR BDI:					0,68
VALOR ENCARGOS:					0,73
VALOR COM BDI:					2,95

## 2.1. C2879 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m (M3)

EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	0,05500517	76,20	4,19
TOTAL EQUIPAMENTO:					4,19
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,11001034	4,78	0,53
TOTAL MAO DE OBRA:					0,53
VALOR:					5,68

HELLER F. DA SILVA  
CREA CE 3950D


HELLER F. DA SILVA  
CREA CE 3950D

FRDS

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001-90

CGF:06.547710-3



## COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS

OBRA:	GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ROSA REBOUÇAS E RUA SDO										
LOCAL:	ICAPUI / CE										
TOMADA DE PREÇO:	2017.05.31.02										
BDI:	29,90%										
<table border="1"> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS:</td> <td>5,68</td> </tr> <tr> <td>VALOR BDI:</td> <td>1,70</td> </tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS:</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td> <td>7,38</td> </tr> </table>				VALOR SEM ENCARGOS:	5,68	VALOR BDI:	1,70	VALOR ENCARGOS:	0,97	VALOR COM BDI:	7,38
VALOR SEM ENCARGOS:	5,68										
VALOR BDI:	1,70										
VALOR ENCARGOS:	0,97										
VALOR COM BDI:	7,38										

### 2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	1,7002610	4,78	8,13
TOTAL MAO DE OBRA:					8,13
VALOR:					15,37
VALOR SEM ENCARGOS:					15,37
VALOR BDI:					4,50
VALOR ENCARGOS:					7,23
VALOR COM BDI:					19,85

### 2.3. C3319 - NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS (M2)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	H	0,00299782	7,05	0,02
12391	PEDREIRO	H	0,05995850	7,05	0,42
12543	SERVENTE	H	0,29978250	4,78	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:					1,88
VALOR:					3,55
VALOR SEM ENCARGOS:					3,55
VALOR BDI:					1,05
VALOR ENCARGOS:					1,67
VALOR COM BDI:					4,61

### 3.1. C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,36999560	7,05	2,82
12543	SERVENTE	H	1,51988329	4,78	7,27
TOTAL MAO DE OBRA:					10,08
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00239997	45,09	0,11
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,96996933	0,49	0,48
12189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm	M	1,04998845	63,76	66,95
TOTAL MATERIAL:					67,53
VALOR:					66,59
VALOR SEM ENCARGOS:					66,59
VALOR BDI:					25,85
VALOR ENCARGOS:					8,97
VALOR COM BDI:					112,48

### 3.2. C0633 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	428,61622400	0,25	105,01


MELLER F T DA SILVA  
CREACE 39500

FRDS

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



COMPOSIÇÃO DE GUSTOS UNITARIOS					
OBRA	GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ROSA REBOUÇAS E RUA SDO				
LOCAL	ICAPUÍ / CE				
TOMADA DE PREÇO	2017.05.31.02				
BDI	29,90%				
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	68,19999800	0,49	32,44
10441	CAL HIDRATADA	KG	27,92513242	0,73	20,23
				TOTAL MATERIAL:	157,70
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	15,95051979	4,78	73,44
12391	PEDEIRO	H	8,88985954	7,05	62,71
				TOTAL MAO DE OBRA:	136,15
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	KG	4,7883258	4,06	19,43
				TOTAL MATERIAL:	19,43
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,19918272	5,49	12,07
10498	CARPINTEIRO	H	2,19918272	7,05	15,51
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,46339922	5,49	2,51
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,46339922	7,05	3,27
				TOTAL MAO DE OBRA:	33,36
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,36353937	18,00	6,54
10109	AREIA MEDIA	M3	0,30485608	45,08	13,74
10260	BRITA	M3	0,22934334	54,88	12,59
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	0,10883710	6,06	0,66
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,08078630	9,77	0,79
				TOTAL MATERIAL:	34,32
				VALOR:	531,59
				VALOR SEM ENCARGOS:	531,59
				VALOR BDI:	158,85
				VALOR ENCARGOS:	150,60
				VALOR COM BDI:	690,54

*Heller F. da Silva*  
**HELLER F. DA SILVA**  
 CREA CE 3950D

**FRANCISCO REGISVALDO**

Francisco Regivaldo da Silva

CPF: 988.522.403-04

Empresário

# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90


CGF:06.547710-3



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ROSA REBOUÇAS E RUA SDO
LOCAL:	ICAPUI / CE
TOMADA DE PREÇO:	2017.05.31.02
BDI:	29,90%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	TOTAL PARCELA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.376,66	100%		100%
			2.376,66		2.376,66
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.574,09	50%	50%	100%
			5.787,05	5.787,05	11.574,09
3	EXECUÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL	25.685,64	50%	50%	100%
			12.842,82	12.842,82	25.685,64
			21.006,53	18.629,87	39.636,40
			21.006,53	39.636,40	39.636,40

  
HELLER F T DA SILVEIRA  
CREACE 3950D

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva

CPF: 989.522.403-04

Empresário



# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



## COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
1	ADM. CENTRAL (AC)	3,43%
2	SEGURO + GARANTIA (S + G)	0,28%
3	RISCO (R.)	1,00%
4	DESPESA FINANCEIRA (DF)	0,94%
5	TRIBUTOS (I)	13,15%
5.1	PIS	0,65%
5.2	COFINS	3,00%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	4,50%
6	LUCRO (L)	6,74%
BDI =		29,90%
$\left[ \frac{\{(1+i)(1+r)(1+f)\}}{1-(t+s+c+l)-1} \right] \times 100$		

  
HELLER F T DA SILVEIRA  
CREA CE 3950D

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regivaldo da Silva

CPF: 868.622.403-04

Empresário



# F REGISVALDO DA SILVA-ME

CNPJ: 26.371.804/0001--90

CGF:06.547710-3



ENCARGOS SOCIAIS - SEINFRA	
DISCRIMINAÇÃO	%
<b>GRUPO A (básicos)</b>	<b>16,80</b>
INSS	0,00
FGTS	8,00
SESI	1,50
SENAI	1,00
SEBRAE	0,60
INCRA	0,20
Salário-educação	2,50
Seguro de acidentes do trabalho	3,00
<b>GRUPO B</b>	<b>47,96</b>
Férias (adicional de 1/3)	11,80
Auxílio-enfermidade	0,92
Licença-paternidade	0,08
Faltas legais	0,73
13º salário	11,01
Salário maternidade	0,03
Repouso Semanal Remunerado	17,88
Feriados	3,72
Dias de Chuvas	1,67
Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
<b>GRUPO C</b>	<b>15,35</b>
Indenização (rescisão s/justa causa)	4,83
Aviso prévio indenizado	7,12
Férias Indenizadas	2,40
Aviso prévio trabalhado	0,40
Indenização adicional/Dispensa obstativa	0,60
<b>GRUPO D (Incidência cumulativa)</b>	<b>8,70</b>
Grupo A x Grupo B	8,06
Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,64
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>68,81</b>

**FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA**

Francisco Regisvaldo da Silva

CPF: 988.622.403-04

Empresário

*Francisco Regisvaldo da Silva*  
HELLER F. DA SILVEIRA  
CREA CE 3950D

*[Handwritten signatures and initials]*