


F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE EXECUÇÃO E ENTREGA DA OBRA LICITADA NO PRAZO PREVISTO.

A

Comissão Permanente de Licitações

Município de Icapuí-CE

Tomada de Preços nº2017.05.12.01

F REGISVALDO DA SILVA –ME, CNPJ Nº 26.371.804/0001-90 com sede na Av. Jardim Paraiso, S/N , Bairro: Jardim Paraiso, Município de Icapuí-CE, por intermédio de seu representante legal, para os fins da licitação do processo acima identificado, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que se for vencedor GARANTE a execução da obra e a entrega no prazo previsto, nos termos da legislação vigente e do presente Edital.

Icapui, 05 de Junho de 2017

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva


CPF:968.552.403-04

Sócio Administrador

AV.JARDIM PARAISO, S/N , BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
CONTATO:(88)3432-1143 (88) 34321143,

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



CARTA PROPOSTA PREÇOS

Icapuí, 05 de Junho de 2017

À

Comissão Permanente de Licitações

Município de Icapuí-CE

Tomada de Preços nº2017.05.12.01

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.05.12.01, pelo preço global de R\$ 163.938,50 (cento e sessenta e três mil, novecentos e trinta e oito e cinquenta centavos), com prazo de execução de 3 (três) meses.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Francisco Regisvaldo da Silva, Carteira de identidade nº. 2001030034751, expedida em 30/05/2001 e CPF: 968.552.403-04, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva

CPF: 968.552.403-04

Sócio Administrador

Heller Fonteles Tavares da Silveira

Heller Fonteles Tavares da Silveira

Engenheiro Civil CREA 39050 D

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

ENDEREÇO: RUA DA SERRA, S/N - PRAIA REDONDA

BDI: 28,82%

TAB.: SEINFRA 24.1, SICRO 2016/11 E
SINAPI 2017/02 DESONERADAS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.850,32
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	218,37	1.310,22
1.2	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	866,21	866,21
1.3	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1,00	200,85	200,85
1.4	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.473,04	1.473,04
2		MOVIMENTO DE TERRA				22.519,66
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	128,16	27,72	3.552,60
2.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	510,00	24,87	12.683,70
2.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	6,89	21,19	141,76
2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	179,16	11,53	2.065,71
2.5	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	179,16	22,75	4.075,89
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				16.815,89
3.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	22,29	70,50	1.571,45
3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.292,70	6,36	8.221,57
3.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	12,93	318,49	4.118,08
3.4	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	4,46	266,11	1.186,85
3.5	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	1,11	447,92	497,19
3.6	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	M2	16,72	16,98	283,07
3.7	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	12,93	72,52	937,68
4		PAREDES E PAINÉIS				7.290,11
4.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	115,90	62,90	7.290,11
5		REVESTIMENTOS				6.486,44
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.				
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	137,25	3,94	540,77
5.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	137,25	19,61	2.691,47
5.3	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	137,25	23,71	3.254,20
6		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				36.844,30
6.1	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	510,00	72,09	36.765,90
6.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	1,26	62,22	78,40
7		PINTURA				9.272,91
7.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	137,25	9,40	1.290,15
7.2	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	198,60	17,77	3.529,12
7.3	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	250,99	17,55	4.404,87
7.4	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	9,29	5,25	48,77
8		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				22.964,47
8.1	C1347	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00	2.089,07	2.089,07
8.2	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00	860,23	860,23
8.3	C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00	345,84	345,84
8.4	74072/003	CORRIMAÇO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	7,40	60,89	450,59
8.5	74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	198,60	84,26	16.734,04
8.6	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	6,00	105,80	634,80
8.7	16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	557,20	3,32	1.849,90
9		SERVIÇOS FINAIS				1.217,58
9.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	669,00	1,82	1.217,58
						VALOR DO ORÇAMENTO (A): 127.261,68
						VALOR ENCARGOS (B): 28.145,32
						TOTAL SEM ENCARGOS (A - B): 99.116,36
						VALOR BDI (C): 36.676,82
						VALOR TOTAL (A+B+C): 163.938,50

CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS, CIQUENTA CENTAVOS

ICAPUI, CE, 05 DE JUNHO DE 2017.

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE
CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

PRSD

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

ENDEREÇO: RUA DA SERRA, S/N - PRAIA REDONDA

BDI: 28,82%

TAB.: SEINFRA 24.1, SICRO 2016/11 E

SINAPI 2017/02 DESONERADAS

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
------	------	-----------	----	--------	-------------	-------


FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva
CPF:968.552.403-04
Sócio Administrador


Heller Fontes Tavares da Silveira
Engenheiro Civil CREA-CE 39050 D

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO					218,37	M2		
	MAO DE OBRA								
	CARPINTEIRO	H	0,975	7,200	7,020				
	SERVENTE	H	1,950	4,880	9,516				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,536						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA	UN	1,000	169,241	169,241				
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M3	0,010	249,356	2,494				
	PEÇA DE MADEIRA	M	4,000	3,764	15,056				
	PREGO 18X30	KG	0,110	5,987	0,659				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	187,450						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				14,388	187,450			218,37	M2
C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA							866,21	UN
	MAO DE OBRA								
	CARPINTEIRO	H	6,825	7,20	49,1400				
	SERVENTE	H	6,825	4,88	33,3060				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	82,446						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	UN	1,000	20,48	20,4800				
	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,000	113,57	113,5700				
	CAIBRO DE 2"x1"	M	10,000	3,36	33,6000				
	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UN	0,500	425,80	212,9000				
	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	4,000	4,78	19,1200				
	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	10,000	19,40	194,0000				
	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	M	5,000	16,58	82,9000				
	PREGO 2 1/2" x 10	KG	0,500	6,31	3,1550				
	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,125	258,38	32,2975				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	712,023						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				71,740	712,02			866,21	UN
C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO							200,85	UN
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,000	200,85	200,85				
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	200,850						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				-	200,85			200,85	UN
C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA, TELEFONE E LÓGICA							1.473,04	UN
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,000	43,88	43,88				
	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,000	4,19	251,40				
	COELCE - LIGAÇÃO TRIFASICA	UN	1,000	34,13	34,13				
	CONECTOR PARA CABO 10.0MM2	UN	4,000	2,93	11,72				
	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,000	2,05	4,10				
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,000	2,44	14,64				
	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,000	1,22	2,44				
	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,000	30,23	30,23				
	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,000	46,80	46,80				
	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150/9	UN	1,000	731,25	731,25				
	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,000	302,45	302,45				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1.473,040						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				-	1.473,04			1.473,04	UN
C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO							27,72	M3
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,736	7,20	5,30				
	SERVENTE	H	1,950	4,88	9,52				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,820						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
				-	14,820			27,72	M3

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

Handwritten signatures and initials, including 'PRAD' and 'BA'.

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	14,82	12,895						27,77
	MAO DE OBRA								24,87
	PEDREIRO	H	0,261	7,20	1,86				M3
	SERVENTE	H	2,340	4,88	11,42				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	13,300						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
	13,30		11,572					24,87	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m								
	MAO DE OBRA								21,19
	SERVENTE	H	2,321	4,88	11,3265				M3
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,327						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
	11,33		9,858					21,19	
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE								
	Equipam. (C/HORARIO)								11,53
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHI)	H	0,238	15,06	3,5843				M3
	T O T A L Equipam.	R\$	3,584						
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,870	4,88	4,2456				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,246						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
	4,25		3,698					11,53	
C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10 KM								
	Equipam. (C/HORARIO)								22,75
	CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CHP)	H	0,2222	102,38	22,7488				M3
	T O T A L Equipam.	R\$	22,749						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
					3,5840			11,53	
C1399	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÃO UTIL. 5X								
	MAO DE OBRA								70,50
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,316	5,60	7,37				M2
	CARPINTEIRO	H	1,316	7,20	9,48				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	16,850						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	0,260	34,91	9,08				
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,200	9,26	11,11				
	PREGO 18X27	KG	0,250	3,41	0,85				
	SARRAFO DE 1X4	M	1,530	6,84	10,47				
	TABUA DE 1"DE 3" - L=30CM	M	1,170	6,39	7,48				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	38,990						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
	16,85		14,661					70,50	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm								
	MAO DE OBRA								6,36
	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,029	5,60	0,16				
	ARMADOR/FERREIRO	H	0,029	7,20	0,21				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,370						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020	14,04	0,28				
	AÇO CA 50	KG	1,150	4,69	5,39				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,670						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
	0,37		0,322					6,36	
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO								
	EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)								318,49
	BETONEIRA ELÉTRICA 580 L (CHP)	H	0,714	14,92	10,65				M3

AV. JARDIM PARAISO, S/N , BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
 CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

Handwritten signatures and initials, including "PDS" and "JA".

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	T O T A L EQUIPAMENTOS								
	MAO DE OBRA								
	SERVENTE	H	3,9000	4,88	19,03				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,978	44,85	43,86				
	BRITA	M3	0,827	54,60	45,15				
	CIMENTO PORTLAND	KG	349,000	0,49	171,01				
	PEDRISCO	M3	0,209	58,50	12,23				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO								
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		19,03	272,25	10,65	-	318,4		
C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA					266,11	M3		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	5,460	7,20	39,3120				
	SERVENTE	H	5,850	4,88	28,5480				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,377	44,85	16,9085				
	CIMENTO PORTLAND	KG	109,500	0,49	53,6550				
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100	62,40	68,6400				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO								
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		67,86	139,20		-	266,1		
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO					447,92	M3		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	4,875	7,20	35,1000				
	SERVENTE	H	5,850	4,88	28,5480				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA GROSSA	M3	0,618	44,85	27,7173				
	AÇO CA-50	KG	18,000	3,98	71,6400				
	BRITA	M3	0,615	54,60	33,5790				
	CIMENTO PORTLAND	KG	368,500	0,49	180,5650				
	PEDRISCO	M3	0,263	58,50	15,3855				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO								
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		63,65	328,89		-	447,92		
C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²					16,93	M2		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE	H	0,117	5,60	0,6552				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
	EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,000	7,85	15,7000				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO								
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		0,66	15,70		-	16,93		
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVACÃO					72,52	M3		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	1,950	7,20	14,04				
	SERVENTE	H	5,070	4,88	24,74				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		38,78	15,70		-	72,52		
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm					62,90	M2		
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	1,463	7,20	10,53				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO								
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	Mão de Obra		38,78	33,742		-	72,52		

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

Handwritten signatures and initials, including 'FRANS' and other illegible marks.

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA


Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	SERVENTE	H	1,817						
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		4,88	8,87				
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,041	44,85	1,84				
	CAL HIDRATADA	KG	6,190	0,40	2,48				
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190	0,49	3,03				
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	47,000	0,41	19,27				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	26,620						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			16,880	26,62			62,90		
87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANIAI AF 06/2014								
	Equipam. (C/HORARIO)					3,94	M2		
	BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO	H	0,004	0,878	0,0035				
	T O T A L Equipam.	R\$	0,004						
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,098	7,20	0,71				
	SERVENTE	H	0,128	4,88	0,62				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,330						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA GROSSA	M3	0,0065	44,85	0,29				
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,3650	0,49	1,16				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,450						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			1,157	1,45			3,94		
C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:3								
	MAO DE OBRA					19,61	M2		
	PEDREIRO	H	0,488	7,20	3,51				
	SERVENTE	H	0,735	4,88	3,59				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,100						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,024	44,85	1,08				
	CIMENTO	KG	9,720	0,49	4,76				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,840						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			6,1777	5,84	0,49		19,61		
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5								
	MAO DE OBRA					23,71	M2		
	PEDREIRO	H	0,780	7,20	5,6160				
	SERVENTE	H	0,780	4,88	3,8064				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,422						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	KG	0,025	243,75	6,0938				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,094						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			8,196	6,09			23,71		
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO								
	Equipam. (C/HORARIO)					72,09	M2		
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,80	3,47	2,78				
	T O T A L Equipam.	R\$	2,78						
	MAO DE OBRA								
	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,49	7,20	3,53				
	PEDREIRO	H	1,46	7,20	10,51				
	SERVENTE	H	1,46	4,88	7,12				
	T O T A L MAO DE OBRA	R\$	21,16						

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
 CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

Handwritten signatures and initials, including "PPDS" and "AA".

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA


Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,00	0,53	11,13				
	AREIA GROSSA	M3	0,03	44,85	1,35				
	CERA	KG	0,10	9,65	0,97				
	CIMENTO PORTLAND	KG	23,74	0,49	11,63				
	ESMERIL N.36	UN	0,10	10,73	1,07				
	ESMERIL N.60	UN	0,05	10,73	0,54				
	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,50	1,22	3,05				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	29,74						
	Mão de Obra								
			21,16						
	Total L.S.		18,41						
	Mat/Serv.			29,74					
	Equipam.				2,78				
	BDI								
	Total Geral								72,09
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)								
	LADRILHISTA	H	1,560	7,20	11,2320			62,22	M2
	SERVEnte	H	1,219	4,88	5,9487				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,181						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,018	44,85	0,81				
	CAL HIDRATADA	KG	2,730	0,40	1,09				
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,800	0,49	1,37				
	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM	M2	1,100	24,38	26,8180				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	30,088						
	Mão de Obra		17,18						
	Total L.S.		14,948						
	Mat/Serv.			30,09					
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								62,22
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014								
	MAO DE OBRA							9,40	M2
	SERVEnte	H	0,107	4,88	0,5222				
	PINTOR	H	0,195	7,20	1,4040				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,926						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	LT	0,330	17,55	5,7915				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,792						
	Mão de Obra		1,93						
	Total L.S.		1,679						
	Mat/Serv.			5,79					
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								9,40
73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, ,DUAS DEMÃOS, PARA FERRO								
	MAO DE OBRA							17,77	M2
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,488	5,60	2,73				
	PINTOR	H	0,488	7,20	3,51				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,240						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ESMALTE ACETINADO	LT	0,341	17,89	6,10				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	6,100						
	Mão de Obra		5,429						
	Total L.S.		5,429						
	Mat/Serv.			6,10					
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								17,77
C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA								
	MAO DE OBRA							17,55	M
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3900	5,60	2,18				
	PINTOR	H	0,9750	7,20	7,02				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,20						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	L	0,0300	11,70	0,35				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	0,35						
	Mão de Obra		9,20						
	Total L.S.		8,00						
	Mat/Serv.			0,35					
	Equipam.								
	BDI								
	Total Geral								17,55
C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER								
	MAO DE OBRA							5,25	M2
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0683	5,60	0,38				

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
 CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

Handwritten signatures and initials:
 FROS JA

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA


Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	PINTOR	H	0,1433	7,20	1,03				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,41						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,0330	4,88	0,16				
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,1760	10,73	1,89				
	LIXA PARA FERRO	UN	0,2750	2,05	0,56				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,61						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			1,23	2,61			5,25		
1347	ESTRUTURA METÁLICA C/TABELAS DE BASQUETE								
	MAO DE OBRA/MATERIAL								
	ESTRUTURA METÁLICA P/BASQUETE	CJ	1,0000	1.657,50	1.657,50				
	TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,0000	418,75	418,75				
	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO								
	PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0865	128,85	11,15				
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	2.087,4000						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			1,6725	2.087,40			2.089,07		CJ
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL								
	MAO DE OBRA/MATERIAL								
	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	M2	1,0000	671,78	671,78				
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	671,7800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			100,77	671,78			860,23		CJ
C1351	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY								
	(COLOCADO)								
	MAO DE OBRA/MATERIAL								
	ESTRUTURA METÁLICA P/REDE DE VOLEY	M2	1,0000	270,08	270,08				
	(COLOCADO)								
	T O T A L MÃO DE OBRA/MATERIAL	R\$	270,0800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			40,51	270,08			345,84		CJ
74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM								
	BRAÇADEIRA								
	MAO DE OBRA								
	PEDREIRO	H	0,536	7,20	3,86				
	SERVENTE	H	0,536	4,88	2,62				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,480						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,0030	44,85	0,13				
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,750	0,49	0,37				
	TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRAÇADEIRA	M	1,100	43,88	48,27				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	48,770						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			40,51	48,77			60,89		M
74244/001	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,								
	ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV.C/COSTURA								
	DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME								
	GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM								
	AFERTI IRA DE 2"								
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4875	5,60	2,73				
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,8775	5,60	4,91				
	SERRALHEIRO	H	1,4625	7,20	10,53				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	18,17						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500	6,63	0,99				
	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700	6,83	0,48				
	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200	11,70	1,40				
	SOLDA 50X50	KG	0,1500	13,16	1,97				
	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2' FIO N.14 BWG	M2	1,0500	14,63	15,36				
	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M	2,7300	10,73	29,29				
	ZARCÃO	L	0,1000	7,90	0,79				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
			6,48	48,77			84,26		M2

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
 CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

[Handwritten signatures and initials]

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE

TOMADA DE PREÇO Nº.2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		BDI	Total Geral
					Equipam.			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		50,28					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.			
	18,17		15,81	50,28				
C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80CM (PINTADO)							
	MAO DE OBRA						105,80	M
	AJUDANTE DE PINTOR	H	1,2675	5,60		7,10		
	PEDREIRO	H	1,9500	7,20		14,04		
	SERVENTE	H	2,9250	4,88		14,27		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 35,41					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0790	44,85		3,54		
	BRITA	M3	0,0320	54,60		1,75		
	CAL HIDRATADA	KG	9,8650	0,40		3,95		
	CIMENTO PORTLAND	KG	18,5210	0,49		9,08		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	45,0000	0,41		18,45		
	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	KG	0,9600	2,93		2,81		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 39,58					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral
	35,41		30,81	39,58			-	105,80
16219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm						3,32	M2
	MATERIAL/SERVIÇO							
	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	M2	1,000	3,32		3,3200		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 3,320					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral
				3,32			-	3,32
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA						1,82	M2
	MAO DE OBRA							
	SERVENTE	H	0,185	4,88		0,9028		
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 0,903					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ACIDO MURIÁTICO	L	0,050	2,83		0,1415		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 0,142					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.		BDI	Total Geral
	0,90		0,783	0,14			-	1,82

ICAPUI, CE, 05 DE JUNHO DE 2017.

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva
CPF:968.552.403-04
Sócio Administrador

Heller Fontelês Tavares da Silva
Heller Fontelês Tavares da Silva
Engenheiro Civil CREA-CE 39050 D

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA
ENDEREÇO: RUA DA SERRA, S/N - PRAIA REDONDA

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS C/ DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01	49,68

ICAPUI, CE, 05 DE JUNHO DE 2017.

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva
CPF:968.552.403-04
Sócio Administrador

Heller Fonteles Tavares da Silveira
ENG CIVIL CREA-CE 39050 D

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

ENDEREÇO: RUA DA SERRA, S/N - PRAIA REDONDA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	COM DESONERAÇÃO			
		HORISTA %	MENSALISTA %		
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	-	-		
A3	SENAI	1,50	1,50		
A4	INCRA	1,00	1,00		
A5	SEBRAE	0,20	0,20		
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60		
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50		
A8	FGTS	3,00	3,00		
A9	SECONCI	8,00	8,00		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO				
B2	FERIADOS	17,88			
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	3,72			
B4	13º SALÁRIO	0,92	0,69		
B5	LICENÇA PATERNIDADE	10,99	8,33		
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,08	0,06		
B7	DIAS DE CHUVAS	0,73	0,56		
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,67			
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,12	0,09		
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	11,61	8,80		
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	0,03	0,02		
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO				
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	7,26	5,50		
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	0,17	0,13		
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,44	1,85		
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	5,00	3,79		
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	0,61	0,46		
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B				
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	8,02	3,12		
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,61	0,46		
TOTAL (A+B+C+D+E)					
		88,66	50,66		

ICAPUI, CE, 05 DE JUNHO DE 2017.

FRANCISIO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva

CPF:968.552.403-04

Heller Fonteles Tavares da Silveira

Heller Fonteles Tavares da Silveira

Eng Civil CREA-CE 39050 D

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143

F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ: 26.371.804/0001/90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUIÇE
TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.12.01
OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA
ENDEREÇO: RUA DA SERRA, S/N - PRAIA REDONDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL DA PARCELA
1	SERVÇOS PRELIMINARES	3.850,32	100,00%	3.850,32	-	3.850,32
2	MOVIMENTO DE TERRA	22.519,66	100,00%	22.519,66	-	22.519,66
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	16.815,89	65,00%	10.930,33	5.885,56	16.815,89
4	PAREDES E PAINÉIS	7.290,11	35,00%	2.551,54	4.738,57	7.290,11
5	REVESTIMENTOS	6.486,44	10,00%	648,64	3.897,86	6.486,44
6	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	36.844,30	-	70,00%	25.791,01	36.844,30
7	PINTURA	9.272,91	-	10,00%	927,29	9.272,91
8	SERVÇOS COMPLEMENTARES	22.964,47	-	100,00%	22.964,47	22.964,47
9	SERVÇOS FINAIS	1.217,58	34,00%	413,98	401,80	1.217,58
10	BDI	36.676,82	32,18%	11.802,60	11.982,32	36.676,82
			32,16%	52.717,07	32,71%	
			32,16%	52.717,07	64,87%	
		163.938,50		106.336,48	163.938,49	163.938,50

ICAPUI, CE, 05 DE JUNHO DE 2017.


FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva
CPF-968.552.403-04
Sócio Administrador

Heller Fonteles Tavares da Silva
Heller Fonteles Tavares da Silva
Eng Civil CREA-CE 39060 D

[Handwritten signatures]

AV. JARDIM PARAISO, S/N, BAIRRO: JARDIM PARAISO, MUNICIPIO DE ICAPUI-CE
CONTATO: (88) 3432-1143 (88) 34321143



F REGISVALDO DA SILVA - ME

CNPJ:26.371.804/0001/90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI/CE

TOMADA DE PREÇO Nº 2017.05.12.01

OBRA : REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA HORIZONTE DA CIDADANIA

ENDEREÇO: RUA DA SERRA, S/N - PRAIA REDONDA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	3,00%
R	RISCOS	0,59%
		0,97%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	
L	LUCRO	0,80%
		6,16%
	IMPOSTOS	
	PIS	13,15%
	COFINS	0,65%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICIPIO)	3,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	5,00%
		4,50%
	B D I =	28,82%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+l))/(1-i)-1)x100	

ICAPUI, CE, 05 DE JUNHO DE 2017.

FRANCISCO REGISVALDO DA SILVA

Francisco Regisvaldo da Silva

CPF:968.552.403-04

Sócio Administrador

Heller Fonteles Tavares da Silveira

Heller Fonteles Tavares da Silveira

Eng Civil CREA-CE 39050 D