

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 36/41



Código: C4987

Serviço: PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 - ELETRICISTAH 2,700000 9,12 24,6240
H 4,600000 11,29 51,9340

Encargos Sociais 83,85% 64,1900

Total de Mão de Obra 140,7480

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0199 - BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA
I0501 - CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE
I1075 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"
I1478 - LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W/220V
I1738 - PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ
I1778 - REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO,
I8438 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²UN 2,000000 31,49 62,9800
UN 1,000000 34,90 34,9000
M 10,000000 3,50 35,0000
UN 2,000000 44,56 89,1200
UN 2,000000 74,15 148,3000
UN 2,000000 118,08 236,1600
M 10,000000 3,95 39,5000

Total de Materiais 645,9600

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

C5033 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,

UN 1,000000 1.170,06 1.170,0669

Total de Composições Auxiliares 1.170,0669

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 1.956,7749

Bonificação 1: 29,77 % 582,5369

Preço Unitário Total: 2.539,3118

Preço adotado 2.539,3100

DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 37/41



Código: C0550

Serviço: CABO EM PVC 1000V 16MM2

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 - ELETRICISTA

H 0,160000 9,12 1,4592
H 0,160000 11,29 1,8064

Encargos Sociais 83,85% 2,7400

Total de Mão de Obra 6,0056

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0369 - CABO EM PVC 1000V 16MM2

M 1,020000 8,99 9,1698

Total de Materiais 9,1698

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 15,1754

Bonificação 1: 29,77 % 4,5154

Preço Unitário Total: 19,6908

Preço adotado 19,6900

DEZENOVE REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022


TIPO: Menor Preço global

REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 38/41



Código: C1194

Serviço: ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")

Unidade: M

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0042 - AJUDANTE DE ELETRICISTA
I2312 - ELETRICISTAH 0,700000 9,12 6,3840
H 0,700000 11,29 7,9030

Encargos Sociais 83,85% 11,9800

Total de Mão de Obra 26,2670

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I1073 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"

M 1,100000 13,07 14,3770

Total de Materiais 14,3770

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 40,6440

Bonificação 1: 29,77 % 12,0992

Preço Unitário Total: 52,7432

Preço adotado 52,7400

CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 39/41



Código: C0591

Serviço: CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm

Unidade: UN

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Encargos Sociais	0,00%		0,0000
------------------	-------	--	--------

Total de Mão de Obra			0,0000
----------------------	--	--	--------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais			0,0000
--------------------	--	--	--------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,216000	41,16	8,8924
C2862 - LASTRO DE BRITA	M3	0,054000	118,68	6,4092
C0218 - ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	1,250000	12,72	15,9061
C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,038400	395,44	15,1852
C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1º DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	0,192000	66,17	12,7048
C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	1,680000	120,27	202,0637
C2123 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA	M2	1,440000	22,23	32,0113

Total de Composições Auxiliares			293,1727
---------------------------------	--	--	----------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	293,1727
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 29,77 %	87,2775
------------------------	---------

Preço Unitário Total:	380,4502
-----------------------	----------

Preço adotado	380,4500
---------------	----------

TREZENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 40/41



Código: C2784

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE

H

2,650000

8,45

22,3925

Encargos Sociais 83,85% 18,7800

Total de Mão de Obra 41,1725

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

41,1725

Bonificação 1: 29,77 %

12,2520

Preço Unitário Total:

53,4245

Preço adotado

53,4200

CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 41/41



Código: C0096

Serviço: REATERRO APILOADO

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE	H	2,500000	8,45	21,1250
I6815 - ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,100000	14,87	1,4870

Encargos Sociais 83,85% 18,9600

Total de Mão de Obra 41,5720

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,5720

Bonificação 1: 29,77 % 12,3762

Preço Unitário Total: 53,9482

Preço adotado 53,9500

CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 01/29



Código: C2784

Serviço: ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 2,650000 8,45 22,3925

Encargos Sociais 83,85% 18,7800

Total de Mão de Obra 41,1725

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 41,1725

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 41,1686

Preço adotado 41,1600

QUARENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 02/29



Código: C2862

Serviço: LASTRO DE BRITA

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 2,000000 8,45 16,9000

Encargos Sociais 83,85% 14,1700

Total de Mão de Obra 31,0700

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0280 - BRITA M3 1,150000 76,19 87,6185

Total de Materiais 87,6185

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 118,6885

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 118,6892

Preço adotado 118,6800

CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 03/29

DATA: 05/04/2022



Código: C3211

Serviço: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000075	86,99	0,0065
10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000000	75,83	0,0000
10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,007444	282,41	2,1021
10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,007519	239,30	1,7992
Total de Equipamentos				3,9078

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,015038	8,45	0,1271
Encargos Sociais 83,85%				0,1100
Total de Mão de Obra				0,2371

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

4,1449

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

4,1415

Preço adotado

4,1400

QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 04/29



Código: C0170

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

12543 - SERVENTE	H	10,000000	8,45	84,5000
------------------	---	-----------	------	---------

Encargos Sociais	83,85%		70,8500
------------------	--------	--	---------

Total de Mão de Obra			155,3500
----------------------	--	--	----------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

10109 - AREIA MEDIA	M3	1,216000	67,50	82,0800
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	486,000000	0,56	272,1600

Total de Materiais			354,2400
--------------------	--	--	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares			0,0000
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	509,5900
---------------------------------------	----------

Bonificação 1: 0,00 %	0,0000
-----------------------	--------

Preço Unitário Total:	509,5933
-----------------------	----------

Preço adotado	509,5900
---------------	----------

QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 05/29



Código: C3324

Serviço: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos			0,0000
-----------------------	--	--	--------

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I2543 - SERVENTE	H	10,000000	8,45	84,5000
------------------	---	-----------	------	---------

Encargos Sociais 83,85%				70,8500
-------------------------	--	--	--	---------

Total de Mão de Obra			155,3500
----------------------	--	--	----------

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	365,000000	0,56	204,4000
--------------------------	----	------------	------	----------

Total de Materiais			204,4000
--------------------	--	--	----------

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,216000	7,56	9,1978
---------------------------------	----	----------	------	--------

Total de Composições Auxiliares			9,1978
---------------------------------	--	--	--------

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)				368,9478
---------------------------------------	--	--	--	----------

Bonificação 1: 0,00 %				0,0000
-----------------------	--	--	--	--------

Preço Unitário Total:				368,9511
-----------------------	--	--	--	----------

Preço adotado				368,9500
---------------	--	--	--	----------

TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global
HORÁRIO: 08:30 hREGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
PÁGINA: 06/29

DATA: 05/04/2022



Código: C0214

Serviço: ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

Unidade: KG

EquipamentosUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de ObraUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**I0040 - AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
I0121 - ARMADOR/FERREIROH 0,080000 9,12 0,7296
H 0,080000 11,29 0,9032

Encargos Sociais 83,85% 1,3700

Total de Mão de Obra 3,0028

MateriaisUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**I0103 - ARAME RECOZIDO N.18 BWG
I0157 - AÇO CA-25KG 0,020000 10,05 0,2010
KG 1,200000 9,51 11,4120

Total de Materiais 11,6130

Composição AuxiliarUnidade Quantidade Custo Unitário **Custo Total**

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 14,6158

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 14,6149

Preço adotado 14,6100

QUATORZE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 07/29



Código: C0218

Serviço: ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm

Unidade: KG

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0040 - AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
I0121 - ARMADOR/FERREIRO

H 0,080000 9,12 0,7296
H 0,080000 11,29 0,9032

Encargos Sociais 83,85% 1,3700

Total de Mão de Obra 3,0028

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0103 - ARAME RECOZIDO N.18 BWG
I0169 - AÇO CA-60

KG 0,020000 10,05 0,2010
KG 1,150000 8,28 9,5220

Total de Materiais 9,7230

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 12,7258

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 12,7249

Preço adotado 12,7200

DOZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 08/29



Código: C0838

Serviço: CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	22,31	15,9298
Total de Equipamentos				15,9298

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000
Encargos Sociais 83,85%				42,5100
Total de Mão de Obra				93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,919700	67,50	62,0798
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,56	142,2400
I1605 - PEDRISCO	M3	0,836000	73,90	61,7804
Total de Materiais				266,1002

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

375,2400

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

375,2420

Preço adotado

375,2400

TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 09/29



Código: C0840

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	22,31	15,9298
Total de Equipamentos				15,9298

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000
Encargos Sociais 83,85%				42,5100
Total de Mão de Obra				93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,887200	67,50	59,8860
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	294,000000	0,56	164,6400
I1605 - PEDRISCO	M3	0,836000	73,90	61,7804
Total de Materiais				286,3064

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)	395,4462
Bonificação 1: 0,00 %	0,0000
Preço Unitário Total:	395,4482
Preço adotado	395,4400

TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 10/29



Código: C0842

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	22,31	15,9298

Total de Equipamentos

15,9298

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000

Encargos Sociais 83,85%

42,5100

Total de Mão de Obra

93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,852700	67,50	57,5573
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	336,000000	0,56	188,1600
I1605 - PEDRISCO	M3	0,835000	73,90	61,7804

Total de Materiais

307,4977

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

416,6375

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

416,6395

Preço adotado

416,6300

QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 11/29



Código: C0843

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,714000	22,31	15,9298

Total de Equipamentos

15,9298

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000

Encargos Sociais 83,85%

42,5100

Total de Mão de Obra

93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10109 - AREIA MEDIA	M3	0,866900	67,50	58,5158
10280 - BRITA	M3	0,627000	76,19	47,7711
10805 - CIMENTO PORTLAND	KG	349,000000	0,56	195,4400
11605 - PEDRISCO	M3	0,209000	73,90	15,4451

Total de Materiais

317,1720

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
--	---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares

0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

426,3118

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

426,3138

Preço adotado

426,3100

QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 12/29



Código: C1400

Serviço: FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0041 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 - CARPINTEIROH 1,300000 9,12 11,8560
H 1,300000 11,29 14,6770

Encargos Sociais 83,85% 22,2500

Total de Mão de Obra 48,7830

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0965 - DESMOLDANTE PARA FORMAS
I1728 - PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
I1846 - SARRAFO DE 1 X4
I1916 - TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cmL 0,400000 7,35 2,9400
KG 0,150000 13,80 2,0700
M 0,500000 4,74 2,3700
M 1,000000 10,01 10,0100

Total de Materiais 17,3900

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 66,1730

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 66,1709

Preço adotado 66,1700

SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 13/29



Código: C1402

Serviço: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0041 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 - CARPINTEIROH 1,200000 9,12 10,9440
H 1,200000 11,29 13,5480

Encargos Sociais 83,85% 20,5400

Total de Mão de Obra 45,0320

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0528 - CHAPA COMPENSADA RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)
I1691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3
I1728 - PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
I1846 - SARRAFO DE 1 X4M2 0,200000 23,81 4,7620
M 0,430000 12,61 5,4223
KG 0,200000 13,80 2,7600
M 0,120000 4,74 0,5688

Total de Materiais 13,5131

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 58,5451

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 58,5416

Preço adotado 58,5400

CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 14/29



Código: C1405

Serviço: FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I0041 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 - CARPINTEIRO

H	1,350000	9,12	12,3120
H	1,350000	11,29	15,2415

Encargos Sociais 83,85% 23,1000

Total de Mão de Obra 50,6535

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I0529 - CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)
I0965 - DESMOLDANTE PARA FORMAS
I1691 - PONTALETE / BARROTE DE 3 x3
I1728 - PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)
I1846 - SARRAFO DE 1 X4
I1916 - TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm

M2	0,430000	30,33	13,0419
L	0,100000	7,35	0,7350
M	2,000000	12,61	25,2200
KG	0,250000	13,80	3,4500
M	1,530000	4,74	7,2522
M	1,600000	10,01	16,0160

Total de Materiais 65,7151

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 116,3686

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 116,3722

Preço adotado 116,3700

CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 15/29



Código: C1604

Serviço: LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTE

H 2,000000 11,29 22,5800
H 6,000000 8,45 50,7000

Encargos Sociais 83,85% 61,4500

Total de Mão de Obra 134,7300

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 134,7300

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 134,7253

Preço adotado 134,7200

CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 16/29

DATA: 05/04/2022



Código: C3268

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	20,78	0,0000
I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	26,41	26,4088
Total de Equipamentos				26,4088

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000
Encargos Sociais 83,85%				42,5100
Total de Mão de Obra				93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	254,000000	0,56	142,2400
Total de Materiais				142,2400

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,919700	7,56	6,9566
C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	81,53	68,1592
Total de Composições Auxiliares				75,1158

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 336,9746

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 336,9766

Preço adotado 336,9700

TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 17/29

DATA: 05/04/2022



Código: C3269

Serviço: CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,000000	20,78	0,0000
I0680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,000000	26,41	26,4088

Total de Equipamentos

26,4088

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	6,000000	8,45	50,7000

Encargos Sociais 83,85%

42,5100

Total de Mão de Obra

93,2100

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	282,000000	0,56	157,9200

Total de Materiais

157,9200

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,897100	7,56	6,7857
C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,836000	81,53	68,1592

Total de Composições Auxiliares

74,9449

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

352,4837

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

352,4837

Preço adotado

352,4800

TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 18/29

DATA: 05/04/2022



Código: C4151

Serviço: ARMADURA DE AÇO CA 50/60

Unidade: KG

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,008000	126,29	1,0103
Total de Equipamentos				1,0103

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0040 - AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,080000	9,12	0,7296
I0121 - ARMADOR/FERREIRO	H	0,080000	11,29	0,9032
Encargos Sociais - 83,85%				1,3700
Total de Mão de Obra				3,0028

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0103 - ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020000	10,05	0,2010
I7952 - AÇO CA-50/60	KG	1,050000	8,89	9,3345
Total de Materiais				9,5355

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

13,5486

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

13,5477

Preço adotado

13,5400

TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global RÉGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 19/29

DATA: 05/04/2022



Código: C0048

Serviço: ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP=19 cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I2391 - PEDREIRO	H	0,740000	11,29	8,3546
I2543 - SERVENTE	H	0,890000	8,45	7,5205

Encargos Sociais 83,85% 13,3100

Total de Mão de Obra 29,1851

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I0109 - AREIA MEDIA	M3	0,017600	67,50	1,1880
I0233 - BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm - VEDAÇÃO	UN	13,130000	1,44	18,9072
I0441 - CAL HIDRATADA	KG	0,670000	1,10	0,7370
I0805 - CIMENTO PORTLAND	KG	2,640000	0,56	1,4784

Total de Materiais 22,3106

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 51,4957

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 51,4970

Preço adotado 51,4900

CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 20/29

DATA: 05/04/2022



Código: C0057

Serviço: ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTE

H	5,000000	11,29	56,4500
H	7,000000	8,45	59,1500

Encargos Sociais 83,85% 96,9300

Total de Mão de Obra 212,5300

Materiais

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

Total de Materiais 0,0000

Composição Auxiliar

Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
---------	------------	----------------	-------------

C3227 - PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA
C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA

M3	1,150000	37,08	42,6427
M3	0,300000	368,95	110,6853

Total de Composições Auxiliares 153,3280

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 365,8580

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 365,8586

Preço adotado 365,8500

TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 21/29

DATA: 05/04/2022



Código: C0076

Serviço: ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8
ESP=10 cm

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO
I2543 - SERVENTEH 1,600000 11,29 18,0640
H 1,850000 8,45 15,6325

Encargos Sociais 83,85% 28,2500

Total de Mão de Obra 61,9465

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA
I0441 - CAL HIDRATADA
I0805 - CIMENTO PORTLAND
I2082 - TIJOLO MACIÇO COMUMM3 0,030400 67,50 2,0520
KG 4,550000 1,10 5,0050
KG 4,550000 0,56 2,5480
UN 84,000000 0,58 48,7200

Total de Materiais 58,3250

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 120,2715

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 120,2760

Preço adotado 120,2700

CENTO E VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 22/29



Código: C2123

Serviço: REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5
mm P/PAREDE

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2391 - PEDREIRO H 0,500000 11,29 5,6450
I2543 - SERVENTE H 0,650000 8,45 5,4925

Encargos Sociais 83,85% 9,3400

Total de Mão de Obra 20,4775

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA M3 0,006100 67,50 0,4118
I0441 - CAL HIDRATADA KG 1,220000 1,10 1,3420

Total de Materiais 1,7538

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 22,2313

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 22,2301

Preço adotado 22,2300

VINTE E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global RÉGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 23/29



Código: C5033

Serviço: POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG

Unidade: UN

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,300000	126,29	164,1721
Total de Equipamentos				164,1721

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	2,600000	8,45	21,9700
Encargos Sociais 83,85%				18,4200
Total de Mão de Obra				40,3900

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
19515 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG,	UN	1,000000	738,72	738,7200
Total de Materiais				738,7200

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,530000	41,16	21,8194
C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,380000	404,65	153,7680
C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVACÃO	M3	0,380000	134,72	51,1956
Total de Composições Auxiliares				226,7830

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

1.170,0651

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

1.170,0669

Preço adotado

1.170,0600

UM MIL CENTO E SETENTA REAIS E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 24/29



Código: C0588

Serviço: CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Unidade: M2

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2395 - PINTOR

H 0,200000 11,29 2,2580

Encargos Sociais 83,85% 1,8900

Total de Mão de Obra 4,1480

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2496 - SUPERCAL

KG 0,300000 1,15 0,3450

Total de Materiais 0,3450

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 4,4930

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 4,4963

Preço adotado 4,4900

QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 25/29

DATA: 05/04/2022

Código: C3130

Serviço: AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO

Unidade: M3

**Equipamentos**

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,000000	86,99	0,0000
10666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,000694	75,83	0,0527
10710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,013889	282,41	3,9224
10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÁMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,013194	239,30	3,1574
Total de Equipamentos				7,1325

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
12543 - SERVENTE	H	0,027778	8,45	0,2347
Encargos Sociais 83,85%				0,2000
Total de Mão de Obra				0,4347

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Materiais				0,0000

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

7,5672

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

7,5640

Preço adotado

7,5600

SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL.: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 26/29

DATA: 05/04/2022



Código: C3227

Serviço: PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	32,11	0,0000
I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	20,54	0,0000
I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058824	103,43	6,0839
I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176471	21,50	3,7949
Total de Equipamentos				9,8788

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0221 - BLASTER	H	0,058824	11,87	0,6982
I2543 - SERVENTE	H	0,588235	8,45	4,9706
Encargos Sociais 83,85%				4,7500
Total de Mão de Obra				10,4188

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0860 - CORDEL DETONANTE	M	1,240000	5,24	6,4976
I2326 - ESPOLETA	UN	0,009000	5,80	0,0522
I2329 - ESTOPIM	M	0,060000	7,25	0,4350
I2507 - DINAMITE 60%	KG	0,050000	26,04	1,3020
I2535 - SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	613,00	0,3065
I2568 - DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	15,16	8,1864
Total de Materiais				16,7797

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F)

37,0773

Bonificação 1: 0,00 %

0,0000

Preço Unitário Total:

37,0806

Preço adotado

37,0800

TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 27/29



Código: C3253

Serviço: BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,015833	56,51	0,8947
I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,000000	183,83	0,0000
I0626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,000000	25,52	0,0000
I0708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,025833	167,60	4,3297
I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,041667	378,14	15,7558
I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,041667	141,40	5,8915
Total de Equipamentos				26,8717

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2543 - SERVENTE	H	0,208333	8,45	1,7604
Encargos Sociais 83,85%				1,4800
Total de Mão de Obra				3,2404

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I2528 - PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,000400	26.583,00	10,6332
Total de Materiais				10,6332

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,100000	37,08	40,7887
Total de Composições Auxiliares				40,7887

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 81,5340

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 81,5301

Preço adotado 81,5300

OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53


SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE DATA: 05/04/2022
HORÁRIO: 08:30 h PÁGINA: 28/29



Código: C0836

Serviço: CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

Unidade: M3

Equipamentos

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Equipamentos 0,0000

Mão de Obra

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I2543 - SERVENTE H 10,000000 8,45 84,5000

Encargos Sociais 83,85% 70,8500

Total de Mão de Obra 155,3500

Materiais

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

I0109 - AREIA MEDIA M3 0,778000 67,50 52,5150
I0280 - BRITA M3 0,965800 76,19 73,5843
I0605 - CIMENTO PORTLAND KG 220,000000 0,56 123,2000

Total de Materiais 249,2993

Composição Auxiliar

Unidade Quantidade Custo Unitário Custo Total

Total de Composições Auxiliares 0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 404,6493

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 404,6526

Preço adotado 404,6500

QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53

SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

CNPJ: 25.165.699/0001-70 INSC. ESTADUAL: 20.453.443-7

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TIPO: Menor Preço global REGIME: Empreitada por preço global LOCAL: ICAPUI/CE

DATA: 05/04/2022

HORÁRIO: 08:30 h

PÁGINA: 29/29



Código: C3235

Serviço: ROCHA PARA BRITAGEM

Unidade: M3

Equipamentos

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,000000	32,11	0,0000
I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,000000	20,54	0,0000
I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,058824	103,43	6,0839
I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,176471	21,50	3,7949
Total de Equipamentos				9,8788

Mão de Obra

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0221 - BLASTER	H	0,058824	11,87	0,6982
I2543 - SERVENTE	H	0,588235	8,45	4,9706
Encargos Sociais - 83,85%				4,7500
Total de Mão de Obra				10,4188

Materiais

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
I0860 - CORDEL DETONANTE	M	1,240000	5,24	6,4976
I2326 - ESPOLETA	UN	0,009000	5,80	0,0522
I2329 - ESTOPIM	M	0,060000	7,25	0,4350
I2507 - DINAMITE 60%	KG	0,050000	26,04	1,3020
I2535 - SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,000500	613,00	0,3065
I2568 - DINAMITE GRANULADA	KG	0,540000	15,16	8,1864
Total de Materiais				16,7797

Composição Auxiliar

	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total
Total de Composições Auxiliares				0,0000

Custo Unitário Total: (D) + (E) + (F) 37,0773

Bonificação 1: 0,00 % 0,0000

Preço Unitário Total: 37,0806

Preço adotado 37,0800

TRINTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 048.784.764-53SAMMYA RAFAELLA DOS SANTOS MARTINS MENDONÇA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA: 211397088-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

CLIENTE:

OBRA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO	8,0	2.750	189.493,00	40,00	6,00	3.1008	1.3954	3.1008	0,00002727272727	0,00001227272727	0,0000272727	0,600
BETONEIRA COM MOTOR DIESEL	3,0	2.000	6.402,00	40,00	6,00	0,3841	0,0768	0,3841	0,00010000000000	0,00002000000000	0,0001000000	0,600
BETONEIRA ELÉTRICA 580L	3,0	2.000	7.452,00	40,00	6,00	0,4471	0,0884	0,3726	0,00010000000000	0,00002000000000	0,0000833333	0,500
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92	6,0	2.000	116.500,00	40,00	6,00	3,4950	1,2233	5,8250	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	6,0	2.000	177.500,00	40,00	6,00	5,3250	1,8638	8,8750	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE	6,0	2.000	229.622,50	40,00	6,00	6,8887	2,4110	11,4811	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO TANQUE 6.000 L	5,0	2.000	185.000,00	40,00	6,00	6,6600	1,9980	11,1000	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	5,0	2.000	201.500,00	40,00	6,00	7,2540	2,1762	12,0900	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CARRGADERA DE PNEUS HP 111	5,0	2.000	250.789,50	40,00	6,00	9,0284	2,7085	15,0474	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
CARRGADERA DE PNEUS HP 180	5,0	2.000	495.755,50	40,00	6,00	17,8472	5,3542	26,7708	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0000900000	0,900
COMPACTADOR DE PNEUS VAR.	5,0	2.000	254.095,50	40,00	6,00	9,1475	2,7442	15,2458	0,00006000000000	0,00001800000000	0,0001000000	1,000
AUTOPROPELIDO	5,0	2.000	440.110,00	40,00	6,00	13,2033	4,6212	22,0055	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
MOTONIVELADORA	6,0	2.000	113.641,50	40,00	6,00	3,4092	1,1932	5,6821	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	232.405,50	40,00	6,00	6,9722	2,4403	11,6203	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	216.837,00	40,00	6,00	6,5051	2,2768	10,8419	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO	6,0	2.000	86.009,50	40,00	6,00	2,5803	0,9031	4,3005	0,00005000000000	0,00001750000000	0,0000833333	1,000
COMPRESSOR DE AR 250 PCM	5,0	2.000		40,00	6,00							



io Lino de Mendonça Neto
esentante Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

ICAPUI/CE

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

05 DE ABRIL DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	5,0	2.000	1.093.004,50	40,00	6,00	39.3482	11.8044	65.5803	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
GRUPO GERADOR - 145 KVA	5,0	2.000	46.690,00	40,00	6,00	1.6808	0,5043	2,2411	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRUPO GERADOR - 180 KVA	5,0	2.000	58.553,50	40,00	6,00	2,1079	0,6324	2,8106	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,000080000000	0,800
GRADE DE DISCOS	6,0	2.000	13.719,00	40,00	6,00	0,4116	0,1440	0,3430	0,0000500000000000	0,0000175000000000	0,0000416667	0,500
MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL - AUTOPROPULIDO	3,0	2.000	210.793,50	40,00	6,00	12,6476	2,5295	16,8635	0,0001000000000000	0,0000200000000000	0,0001333333	0,900
PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	5,0	2.000	4.801,50	40,00	6,00	0,1729	0,0519	0,2881	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,000100000000	1,000
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T	8,0	2.000	146.260,50	40,00	6,00	3,2909	1,4809	3,2909	0,0000375000000000	0,0000168750000000	0,000037500000	0,600
TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155	9,0	2.000	484.297,50	40,00	6,00	9,6860	4,8430	16,1433	0,0000333333333333	0,0000166666666667	0,0000555556	1,000
TRATOR DE PNEUS	7,0	2.000	82.528,00	40,00	6,00	2,1221	0,8489	3,5369	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	7,0	2.000	1.303.000,00	40,00	6,00	33,5057	13,4023	55,8429	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO	6,0	2.000	66.387,50	40,00	6,00	1,9916	0,6971	3,3194	0,0000500000000000	0,0000175000000000	0,0000833333	1,000
USINA MISTURADORA DE SOLOS	7,0	2.000	390.358,50	40,00	6,00	10,0378	4,0151	16,7297	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
VAISSOURA MECÂNICA	5,0	2.000	19.488,00	40,00	6,00	0,7016	0,2105	0,4677	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000400000	0,400
ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	5,0	2.000	22.639,50	40,00	6,00	0,8150	0,2445	0,2717	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000200000	0,200
VEICULO UTILITARIO KOMBI	5,0	2.000	32.790,00	40,00	6,00	1,1804	0,3541	1,7707	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000900000	0,900
VIBRO ACABADORA DE MISTURA BETUMINOSA	6,0	2.000	451.340,50	40,00	6,00	13,5402	4,7391	22,5670	0,0000500000000000	0,0000175000000000	0,0000833333	1,000
CAMINHÃO BASCULANTE M3	5,0	2.000	194.366,00	40,00	6,00	6,9972	2,9992	10,4958	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000900000	0,900
VEICULO LICITARIO CAMINHONETE BAVEIRO	5,0	2.000	26.769,00	40,00	6,00	0,9644	0,2893	1,6073	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0001000000	1,000



io Lino de Mendonça Neto
esentante Legal
048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970-88-0



CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP

RODOVIA BR 304, 1519, GALPÃO 1, AEROPORTO, MOSSORÓ, RN, 59607860

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

CLIENTE:

OBRA:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

LOCAL:

ICAPUI/CE

TIPO:

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIDADE:

TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA:

05 DE ABRIL DE 2022

CUSTO EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	VU	HTA	CUSTO AQUISIÇÃO	RESIDUAL	JUROS ANUAIS	DEPRECIACÃO	JUROS	MANUTENÇÃO	DEPRECIACÃO (1-residual)/(n.HTA)	JUROS	MANUTENÇÃO	K
CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS	7,0	2.000	345.000,00	40,00	6,00	8.8714	3.5486	14.7857	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L	7,0	2.000	762.385,41	40,00	6,00	19,6042	7,8417	32,6737	0,00004285714286	0,00001714285714	0,0000714286	1,000
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7	5,0	2.000	31.229,00	40,00	6,00	1,1242	0,3373	1,8737	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0001000000	1,000
MESA VIBRATORIA E FORMAS	5,0	2.000	13.346,00	40,00	6,00	0,4805	0,1441	0,4004	0,0000600000000000	0,0000180000000000	0,0000500000	0,500
NIVEL	8,0	2.000	4.350,00	40,00	6,00	0,0979	0,0440	0,1142	0,0000375000000000	0,0000168750000000	0,0000437500	0,700
TEODOLITO	8,0	2.000	8.588,00	40,00	6,00	0,1932	0,0870	0,2254	0,0000375000000000	0,0000168750000000	0,0000437500	0,700

io Lino de Mendonça Neto
esentante Legal
048.784.764-43




Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPA01 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIE TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

I0566		BETONEIRA COM MOTOR DIESEL			CHI	19,2003
I2701	DEPRECIACÃO	H	0,384120	1,0000	0,3841	
I2702	JUROS	H	0,076824	1,0000	0,0768	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,4609	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100	7,3100	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85% 6,1294	
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					18,7394	
Custo Direto Total					19,2003	
I0576		CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3			CHI	31,9676
I2701	DEPRECIACÃO	H	6,997176	1,0000	6,9972	
I2702	JUROS	H	2,099153	1,0000	2,0992	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					9,0964	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85% 8,3012	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712	
Custo Direto Total					31,9676	
I0581		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136			CHI	30,0600
I2701	DEPRECIACÃO	H	5,325000	1,0000	5,3250	
I2702	JUROS	H	1,863750	1,0000	1,8638	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					7,1888	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85% 8,3012	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712	
Custo Direto Total					30,0600	
I0583		CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92			CHI	27,5895
I2701	DEPRECIACÃO	H	3,495000	1,0000	3,4950	
I2702	JUROS	H	1,223250	1,0000	1,2233	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					4,7183	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
ENCARGOS SOCIAIS					83,85% 8,3012	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700	
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					22,8712	
Custo Direto Total					27,5895	
I0585		CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHI	57,4737
I2701	DEPRECIACÃO	H	6,888675	1,0000	6,8887	
I2702	JUROS	H	2,411036	1,0000	2,4110	
Sub-Total de EQUIPAMENTOS					9,2997	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000	
I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800	10,8800	


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	17,424	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000	5,3000
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				48,1740	
Custo Direto Total				57,4737	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l			CHI	32,3014
I2701	DEPRECIACÃO	H	7,254000	1,0000	7,2540
I2702	JUROS	H	2,176200	1,0000	2,1762
Sub-Total de EQUIPAMENTOS				9,4302	
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				22,8712	
Custo Direto Total				32,3014	
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111			CHI	37,0398
I2701	DEPRECIACÃO	H	9,028422	1,0000	9,0284
I2702	JUROS	H	2,708527	1,0000	2,7085
Sub-Total de EQUIPAMENTOS				11,7369	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				25,3029	
Custo Direto Total				37,0398	
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180			CHI	48,5043
I2701	DEPRECIACÃO	H	17,847198	1,0000	17,8472
I2702	JUROS	H	5,354159	1,0000	5,3542
Sub-Total de EQUIPAMENTOS				23,2014	
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				25,3029	
Custo Direto Total				48,5043	
I0607	COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO			CHI	37,1946
I2701	DEPRECIACÃO	H	9,147474	1,0000	9,1475
I2702	JUROS	H	2,744242	1,0000	2,7442
Sub-Total de EQUIPAMENTOS				11,8917	
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
ENCARGOS SOCIAIS				83,85%	9,1229
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
Sub-Total de MÃO-DE-OBRA				25,3029	
Custo Direto Total				37,1946	
I0608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO			CHI	29,9053

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,409245	1,0000	3,4092
	I2702	JUROS	H	1,193236	1,0000	1,1932
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						4,6024
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						25,3029
						Custo Direto Total
						29,9053
I0609		COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO			CHI	34,0848
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,505110	1,0000	6,5051
	I2702	JUROS	H	2,276789	1,0000	2,2768
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						8,7819
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						25,3029
						Custo Direto Total
						34,0848
I0610		COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO			CHI	34,7154
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	6,972165	1,0000	6,9722
	I2702	JUROS	H	2,440258	1,0000	2,4403
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						9,4125
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						25,3029
						Custo Direto Total
						34,7154
I0612		COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7			CHI	20,2009
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,124244	1,0000	1,1242
	I2702	JUROS	H	0,337273	1,0000	0,3373
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						1,4615
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						18,7394
						Custo Direto Total
						20,2009
I0614		COMPRESSOR DE AR 250 PCM			CHI	22,2228
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,580285	1,0000	2,5803
	I2702	JUROS	H	0,903100	1,0000	0,9031
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						3,4834
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			18,7394
		Custo Direto Total			22,2228
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	CHI			76,4555
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	39,348162	1,0000	39,3482
	I2702 JUROS	H	11,804449	1,0000	11,8044
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			51,1526
	I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS 83,85%			9,1229
	I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			25,3029
		Custo Direto Total			76,4555
I0624	ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	CHI			1,0595
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	0,815022	1,0000	0,8150
	I2702 JUROS	H	0,244507	1,0000	0,2445
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			1,0595
		Custo Direto Total			1,0595
I0625	GRADE DE DISCOS	CHI			0,5556
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	0,411570	1,0000	0,4116
	I2702 JUROS	H	0,144050	1,0000	0,1440
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			0,5556
		Custo Direto Total			0,5556
I0626	GRUPO GERADOR - 145 KVA	CHI			20,9245
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	1,680840	1,0000	1,6808
	I2702 JUROS	H	0,504252	1,0000	0,5043
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			2,1851
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS 83,85%			6,1294
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			18,7394
		Custo Direto Total			20,9245
I0627	GRUPO GERADOR - 180 KVA	CHI			21,4797
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	2,107926	1,0000	2,1079
	I2702 JUROS	H	0,632378	1,0000	0,6324
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			2,7403
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS 83,85%			6,1294
	I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			18,7394
		Custo Direto Total			21,4797
I0638	MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO	CHI			33,9165
	I2701 DEPRECIÇÃO	H	12,647610	1,0000	12,6476
	I2702 JUROS	H	2,529522	1,0000	2,5295

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			15,1771	
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		33,9165
I0639		MESA VIBRATÓRIA E FORMAS			CHI	16,1680
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,480456	1,0000	0,4805
	I2702	JUROS	H	0,144137	1,0000	0,1441
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,6246
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	4,6034
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		15,5434
				Custo Direto Total		16,1680
I0642		MOTONIVELADORA			CHI	45,2784
	I2701	DEPRECIACÃO	H	13,203300	1,0000	13,2033
	I2702	JUROS	H	4,621155	1,0000	4,6212
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		17,8245
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		27,4539
				Custo Direto Total		45,2784
I0645		PERFURATRIZ PNEUMÁTICA			CHI	18,9642
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,172854	1,0000	0,1729
	I2702	JUROS	H	0,051856	1,0000	0,0519
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,2248
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		18,9642
I0661		TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T			CHI	4,7718
	I2701	DEPRECIACÃO	H	3,290861	1,0000	3,2909
	I2702	JUROS	H	1,480888	1,0000	1,4809
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		4,7718
				Custo Direto Total		4,7718
I0666		TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155			CHI	39,8319
	I2701	DEPRECIACÃO	H	9,685950	1,0000	9,6860
	I2702	JUROS	H	4,842975	1,0000	4,8430
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		14,5290


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP.4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		39,8319
I0667		TRATOR DE PNEUS			CHI	21,7104
	I2701	DEPRECIACÃO	H	2,122149	1,0000	2,1221
	I2702	JUROS	H	0,848859	1,0000	0,8489
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,9710
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
				Custo Direto Total		21,7104
I0670		USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO			CHI	27,9916
	I2701	DEPRECIACÃO	H	1,991625	1,0000	1,9916
	I2702	JUROS	H	0,697069	1,0000	0,6971
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		2,6887
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		27,9916
I0671		USINA MISTURADORA DE SOLOS			CHI	39,3558
	I2701	DEPRECIACÃO	H	10,037790	1,0000	10,0378
	I2702	JUROS	H	4,015116	1,0000	4,0151
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		14,0529
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		39,3558
I0672		VASSOURA MECÂNICA			CHI	0,9121
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,701568	1,0000	0,7016
	I2702	JUROS	H	0,210470	1,0000	0,2105
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,9121
				Custo Direto Total		0,9121
I0673		VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI			CHI	18,7431
	I2701	DEPRECIACÃO	H	1,180440	1,0000	1,1804
	I2702	JUROS	H	0,354132	1,0000	0,3541
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,5345
	I2380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	5,7186
I2380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		17,2086
		Custo Direto Total		18,7431
I0680	BETONEIRA COM MOTOR DIESEL			CHP
I2701	DEPRECIACÃO	H	0,384120	1,0000
I2702	JUROS	H	0,076824	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	0,384120	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,8450
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	7,3100
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
I2706	OLEO DIESEL	L	1,125000	4,0900
		Sub-Total de MATERIAIS		4,6013
		Custo Direto Total		24,1857
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3			CHP
I2701	DEPRECIACÃO	H	6,997176	1,0000
I2702	JUROS	H	2,099153	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	10,495764	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		19,5922
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712
I2706	OLEO DIESEL	L	21,030000	4,0900
		Sub-Total de MATERIAIS		86,0127
		Custo Direto Total		128,4761
I0694	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE			CHP
I2701	DEPRECIACÃO	H	6,888675	1,0000
I2702	JUROS	H	2,411036	1,0000
I2703	MANUTENÇÃO	H	11,481125	1,0000
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS		20,7808
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000
I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	10,8800
		ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	17,424
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700
I2549	OPERADOR DE CALDEIRA ESPARGIDORA DE ASFALTO	H	1,000000	5,3000
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		48,1740
I2706	OLEO DIESEL	L	15,280000	4,0900
I2707	GASOLINA	L	10,500000	5,0900
		Sub-Total de MATERIAIS		115,9402

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

		Custo Direto Total			184,8950	
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I	CHP			127,9910	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	7,254000	1,0000	7,2540
	I2702	JUROS	H	2,176200	1,0000	2,1762
	I2703	MANUTENÇÃO	H	12,090000	1,0000	12,0900
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			21,5202	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	20,440000	4,0900	83,5996
		Sub-Total de MATERIAIS			83,5996	
		Custo Direto Total			127,9910	
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136	CHP			104,3750	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	5,325000	1,0000	5,3250
	I2702	JUROS	H	1,863750	1,0000	1,8638
	I2703	MANUTENÇÃO	H	8,875000	1,0000	8,8750
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			16,0638	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	16,000000	4,0900	65,4400
		Sub-Total de MATERIAIS			65,4400	
		Custo Direto Total			104,3750	
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92	CHP			77,5047	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	3,495000	1,0000	3,4950
	I2702	JUROS	H	1,223250	1,0000	1,2233
	I2703	MANUTENÇÃO	H	5,825000	1,0000	5,8250
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			10,5433	
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
		ENCARGOS SOCIAIS			83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
		Sub-Total de MÃO-DE-OBRA			22,8712	
	I2706	OLEO DIESEL	L	10,780000	4,0900	44,0902
		Sub-Total de MATERIAIS			44,0902	
		Custo Direto Total			77,5047	
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111	CHP			128,3657	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	9,028422	1,0000	9,0284
	I2702	JUROS	H	2,708527	1,0000	2,7085
	I2703	MANUTENÇÃO	H	15,047370	1,0000	15,0474
		Sub-Total de EQUIPAMENTOS			26,7843	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN


CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	18,650000	4,0900	76,2785
				Sub-Total de MATERIAIS		76,2785
				Custo Direto Total		128,3657
I0710		CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180			CHP	208,8136
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	17,847198	1,0000	17,8472
	I2702	JUROS	H	5,354159	1,0000	5,3542
	I2703	MANUTENÇÃO	H	26,770797	1,0000	26,7708
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		49,9722
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	32,650000	4,0900	133,5385
				Sub-Total de MATERIAIS		133,5385
				Custo Direto Total		208,8136
I0716		CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 3 EIXOS			CHP	244,3519
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	8,871429	1,0000	8,8714
	I2702	JUROS	H	3,548571	1,0000	3,5486
	I2703	MANUTENÇÃO	H	14,785714	1,0000	14,7857
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		27,2057
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	8,3012
	I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		22,8712
	I2706	OLEO DIESEL	L	47,500000	4,0900	194,2750
				Sub-Total de MATERIAIS		194,2750
				Custo Direto Total		244,3519
I0721		COMPACTADOR DE PNEUS PRESSÃO VAR. AUTOPROPELIDO			CHP	133,1361
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,147474	1,0000	9,1475
	I2702	JUROS	H	2,744242	1,0000	2,7442
	I2703	MANUTENÇÃO	H	15,245790	1,0000	15,2458
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		27,1375
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	19,730000	4,0900	80,6957
				Sub-Total de MATERIAIS		80,6957

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAOI - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

						Custo Direto Total	133,1361
10722	COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO					CHP	132,9435
	I2701	DEPRECIACÃO	H	6,505110	1,0000	6,5051	
	I2702	JUROS	H	2,276789	1,0000	2,2768	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	10,841850	1,0000	10,8419	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS						19,6238
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA						25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	21,520000	4,0900	88,0168	
	Sub-Total de MATERIAIS						88,0168
						Custo Direto Total	132,9435
10723	COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO					CHP	134,3525
	I2701	DEPRECIACÃO	H	6,972165	1,0000	6,9722	
	I2702	JUROS	H	2,440258	1,0000	2,4403	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	11,620275	1,0000	11,6203	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS						21,0328
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA						25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	21,520000	4,0900	88,0168	
	Sub-Total de MATERIAIS						88,0168
						Custo Direto Total	134,3525
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7					CHP	26,3691
	I2701	DEPRECIACÃO	H	1,124244	1,0000	1,1242	
	I2702	JUROS	H	0,337273	1,0000	0,3373	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	1,873740	1,0000	1,8737	
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS						3,3352
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	7,3100	7,3100	
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%	6,1294
	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA						18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	1,050000	4,0900	4,2945	
	Sub-Total de MATERIAIS						4,2945
						Custo Direto Total	26,3691
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO					CHP	66,3442
	I2701	DEPRECIACÃO	H	3,409245	1,0000	3,4092	
	I2702	JUROS	H	1,193236	1,0000	1,1932	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	5,682075	1,0000	5,6821	
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS	10,2845

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	7,520000	4,0900	30,7568
				Sub-Total de MATERIAIS		30,7568
				Custo Direto Total		66,3442
I0728		COMPRESSOR DE AR 250 PCM			CHP	84,1923
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,580285	1,0000	2,5803
	I2702	JUROS	H	0,903100	1,0000	0,9031
	I2703	MANUTENÇÃO	H	4,300475	1,0000	4,3005
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		7,7839
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	14,100000	4,0900	57,6690
				Sub-Total de MATERIAIS		57,6690
				Custo Direto Total		84,1923
I0732		CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H			CHP	142,0358
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	39,348162	1,0000	39,3482
	I2702	JUROS	H	11,804449	1,0000	11,8044
	I2703	MANUTENÇÃO	H	65,580270	1,0000	65,5803
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		116,7329
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	10,8800	10,8800
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		25,3029
				Custo Direto Total		142,0358
I0738		ESPALHADOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL			CHP	1,3312
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,815022	1,0000	0,8150
	I2702	JUROS	H	0,244507	1,0000	0,2445
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,271674	1,0000	0,2717
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,3312
				Custo Direto Total		1,3312
I0739		GRADE DE DISCOS			CHP	0,8986
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,411570	1,0000	0,4116
	I2702	JUROS	H	0,144050	1,0000	0,1440
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,342975	1,0000	0,3430
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		0,8986
				Custo Direto Total		0,8986
I0740		GRUPO GERADOR - 145 KVA			CHP	133,5956


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALID:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

	I2701	DEPRECIÇÃO	H	1,680840	1,0000	1,6808
	I2702	JUROS	H	0,504252	1,0000	0,5043
	I2703	MANUTENÇÃO	H	2,241120	1,0000	2,2411
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		4,4262
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	27,000000	4,0900	110,4300
				Sub-Total de MATERIAIS		110,4300
				Custo Direto Total		133,5956
I0741		GRUPO GERADOR - 180 KVA			CHP	161,7143
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	2,107926	1,0000	2,1079
	I2702	JUROS	H	0,632378	1,0000	0,6324
	I2703	MANUTENÇÃO	H	2,810568	1,0000	2,8106
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		5,5509
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	33,600000	4,0900	137,4240
				Sub-Total de MATERIAIS		137,4240
				Custo Direto Total		161,7143
I0752		MÁQUINA P/ PINTURA FAIXAS SINAL. AUTOPROPELIDO			CHP	95,9745
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	12,647610	1,0000	12,6476
	I2702	JUROS	H	2,529522	1,0000	2,5295
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,863480	1,0000	16,8635
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		32,0406
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	7,3100	7,3100
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
				Sub-Total de MÃO-DE-OBRA		18,7394
	I2706	OLEO DIESEL	L	11,050000	4,0900	45,1945
				Sub-Total de MATERIAIS		45,1945
				Custo Direto Total		95,9745
I0753		MESA VIBRATÓRIA E FORMAS			CHP	16,5684
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,480456	1,0000	0,4805
	I2702	JUROS	H	0,144137	1,0000	0,1441
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,400380	1,0000	0,4004
				Sub-Total de EQUIPAMENTOS		1,0250
	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4900	5,4900
				ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	4,6034

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALID:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS**COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO**

	I2543	SERVENTE	H	1,000000	5,4500	5,4500
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					15,5434
	Custo Direto Total					16,5684
I0756	MOTONIVELADORA					CHP 160,1269
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	13,203300	1,0000	13,2033
	I2702	JUROS	H	4,621155	1,0000	4,6212
	I2703	MANUTENÇÃO	H	22,005500	1,0000	22,0055
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					39,8300
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	12,0500	12,0500
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%
						10,1039
	I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					27,4539
	I2706	OLEO DIESEL	L	22,700000	4,0900	92,8430
	Sub-Total de MATERIAIS					92,8430
	Custo Direto Total					160,1269
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA					CHP 19,2523
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	0,172854	1,0000	0,1729
	I2702	JUROS	H	0,051856	1,0000	0,0519
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,288090	1,0000	0,2881
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					0,5129
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	7,3100	7,3100
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%
						6,1294
	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ/ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					18,7394
	Custo Direto Total					19,2523
I0774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO 30T					CHP 8,0627
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	3,290861	1,0000	3,2909
	I2702	JUROS	H	1,480888	1,0000	1,4809
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,290861	1,0000	3,2909
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					8,0627
	Custo Direto Total					8,0627
I0779	TRATOR DE ESTEIRA C/ LÂMINA E ESCARIFICADOR HP 155					CHP 175,4850
	I2701	DEPRECIÇÃO	H	9,685950	1,0000	9,6860
	I2702	JUROS	H	4,842975	1,0000	4,8430
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,143250	1,0000	16,1433
	Sub-Total de EQUIPAMENTOS					30,6723
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	10,8800	10,8800
	ENCARGOS SOCIAIS					83,85%
						9,1229
	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	1,000000	5,3000	5,3000
	Sub-Total de MÃO-DE-OBRA					25,3029
	I2706	OLEO DIESEL	L	29,220000	4,0900	119,5098
	Sub-Total de MATERIAIS					119,5098

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALID TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

					Custo Direto Total	175,4850	
I0780	TRATOR DE PNEUS				CHP	86,5973	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	2,122149	1,0000	2,1221	
	I2702	JUROS	H	0,848859	1,0000	0,8489	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,536914	1,0000	3,5369	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	6,5079	
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	7,3100	7,3100	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	6,1294
	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	18,7394	
	I2706	OLEO DIESEL	L	15,000000	4,0900	61,3500	
					Sub-Total de MATERIAIS	61,3500	
					Custo Direto Total	86,5973	
I0783	USINA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO				CHP	31,3110	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	1,991625	1,0000	1,9916	
	I2702	JUROS	H	0,697069	1,0000	0,6971	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	3,319375	1,0000	3,3194	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	6,0081	
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	10,8800	10,8800	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
					Custo Direto Total	31,3110	
I0784	USINA MISTURADORA DE SOLOS				CHP	56,0855	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	10,037790	1,0000	10,0378	
	I2702	JUROS	H	4,015116	1,0000	4,0151	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	16,729650	1,0000	16,7297	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	30,7826	
	I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	10,8800	10,8800	
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%	9,1229
	I2524	OPERADOR DE USINA MISTURADORA DE SOLOS E AGREGADOS	H	1,000000	5,3000	5,3000	
					Sub-Total de MÃO-DE-OBRA	25,3029	
					Custo Direto Total	56,0855	
I0785	VASSOURA MECÂNICA				CHP	1,3798	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	0,701568	1,0000	0,7016	
	I2702	JUROS	H	0,210470	1,0000	0,2105	
	I2703	MANUTENÇÃO	H	0,467712	1,0000	0,4677	
					Sub-Total de EQUIPAMENTOS	1,3798	
					Custo Direto Total	1,3798	
I0786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI				CHP	71,4138	
	I2701	DEPRECIACÃO	H	1,180440	1,0000	1,1804	
	I2702	JUROS	H	0,354132	1,0000	0,3541	


Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALID:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO EQUIPAMENTO

	12703	MANUTENÇÃO	H	1,770660	1,0000	1,7707
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						3,3052
	12380	MOTORISTA	H	1,000000	6,8200	6,8200
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						5,7186
	12380	MOTORISTA	H	1,000000	4,6700	4,6700
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						17,2086
	12707	GASOLINA	L	10,000000	5,0900	50,9000
						Sub-Total de MATERIAIS
						50,9000
						Custo Direto Total
						71,4138
E9013		CAMINHÃO TANQUE DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 31.000 L			CHP	299,7608
	12701	DEPRECIÇÃO	H	19,604196	1,0000	19,6042
	12702	JUROS	H	7,841679	1,0000	7,8417
	12703	MANUTENÇÃO	H	32,673660	1,0000	32,6737
						Sub-Total de EQUIPAMENTOS
						60,1196
	12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	9,9000	9,9000
					ENCARGOS SOCIAIS	83,85%
						8,3012
	12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	1,000000	4,6700	4,6700
						Sub-Total de MÃO-DE-OBRA
						22,8712
	12706	OLEO DIESEL	L	53,000000	4,0900	216,7700
						Sub-Total de MATERIAIS
						216,7700
						Custo Direto Total
						299,7608

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC INSUMOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI**OBRA:** OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.**LOCAL:** ICAPUI/CE**TIPO:** EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022**MODALIDADE:** TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.**DATA:** 05 DE ABRIL DE 2022**HORÁRIO:** 08:30 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I2543	SERVENTE	H	19.633,108002	15,54	305.098,50	17,81	17,81
I7004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	5.207,338500	38,80	202.044,73	11,79	29,60
I2391	PEDREIRO	H	4.974,755600	20,76	103.275,93	6,03	35,63
I9490	SEMI-PÓRICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	5,000000	19.192,00	95.960,00	5,60	41,23
I0445	CALCETEIRO	H	4.224,960890	20,76	87.710,19	5,12	46,35
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	433,480000	195,50	84.745,34	4,95	51,30
I0108	AREIA GROSSA	M3	1.094,476350	74,72	81.779,27	4,77	56,07
I2186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	628,320000	117,50	73.827,60	4,31	60,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	121.745,448920	0,56	68.177,45	3,98	64,36
I0242	PAVIMENTO ARTICULADO COM 6 FACES e = 4,5 cm	M2	2.175,470000	29,92	65.090,06	3,80	68,16
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	3.877,620000	12,43	48.198,82	2,81	70,97
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 100cm	M	185,280000	229,07	42.442,09	2,48	73,45
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	4.509,328200	8,99	40.538,86	2,37	75,82
I2312	ELETRICISTA	H	1.888,914600	20,76	39.213,87	2,29	78,10
I9515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	53,000000	738,72	39.152,16	2,29	80,39
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1.788,214600	16,77	29.988,36	1,75	82,14
I2322	ENGENHEIRO	H	364,500000	81,83	29.827,04	1,74	83,88
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	392,777000	49,48	19.434,61	1,13	85,02
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1.473,637000	13,07	19.260,44	1,12	86,14
I0109	AREIA MEDIA	M3	233,575048	67,50	15.766,32	0,92	87,06
I0280	BRITA	M3	188,388372	76,19	14.353,31	0,84	87,90
I2540	TINTA REFLETIVA RESINA ACRÍLICA (P/SINALIZAÇÃO)	L	596,716000	23,83	14.219,74	0,83	88,73
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	486,000000	27,14	13.190,04	0,77	89,50
I1778	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	106,000000	118,08	12.516,48	0,73	90,23
I2695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	23,140000	528,67	12.233,42	0,71	90,94
I1328	LADRILHISTA	H	571,312000	20,76	11.860,44	0,69	91,63
I0765	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)	H	90,832500	104,11	9.456,57	0,55	92,19
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	69,392000	126,28	8.762,82	0,51	92,70
I0149	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	H	486,000000	16,42	7.980,12	0,47	93,16
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	UN	106,000000	74,15	7.859,90	0,46	93,62
I0498	CARPINTEIRO	H	367,054800	20,76	7.620,06	0,44	94,07
I2573	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	M2	10,320000	571,73	5.900,25	0,34	94,41
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	346,393800	16,77	5.809,02	0,34	94,75
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1.491,540000	3,44	5.130,90	0,30	95,05

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0


**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 05 DE ABRIL DE 2022 **HORÁRIO:** 08:30 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	30,657492	159,49	4.889,56	0,29	95,34
I1478	LÂMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	106,000000	44,56	4.723,36	0,28	95,61
I0746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	45,532000	95,32	4.340,11	0,25	95,86
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	7.479,360000	0,58	4.338,03	0,25	96,12
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	26,964000	134,84	3.635,83	0,21	96,33
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	15,989830	218,35	3.491,38	0,20	96,53
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	1,385200	2.479,00	3.433,91	0,20	96,73
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	106,000000	31,49	3.337,94	0,19	96,93
I2395	PINTOR	H	153,429000	20,76	3.185,19	0,19	97,12
I2521	MICRO ESFERA DE VIDRO	KG	535,425000	5,71	3.057,28	0,18	97,29
I0198	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3 APARELHADO	M	131,340000	17,33	2.276,12	0,13	97,43
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	530,000000	3,95	2.093,50	0,12	97,55
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3 x3	M	159,858800	12,61	2.015,82	0,12	97,67
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	530,000000	3,50	1.855,00	0,11	97,77
I0501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	53,000000	34,90	1.849,70	0,11	97,88
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1.511,334000	1,10	1.662,47	0,10	97,98
I0524	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 18MM (1.22 X 2.44M)	M2	38,093000	40,09	1.527,15	0,09	98,07
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	99,707927	15,16	1.511,57	0,09	98,16
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	53,348400	26,40	1.408,40	0,08	98,24
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	30,114000	43,85	1.320,50	0,08	98,32
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	13,591386	97,43	1.324,21	0,08	98,39
I1916	TABUA DE 1 DE 3A. - L = 30cm	M	122,244000	10,01	1.223,66	0,07	98,46
I0860	CORDEL DETONANTE	M	228,958740	5,24	1.199,74	0,07	98,53
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	27,094462	42,16	1.142,30	0,07	98,60
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	10,861421	103,42	1.123,29	0,07	98,67
I9512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	UN	1.622,820000	0,68	1.103,52	0,06	98,73
I0233	BLOCO DE CONCRETO 19x19x39cm VEDAÇÃO	UN	750,379500	1,44	1.080,55	0,06	98,79
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	45,081400	23,81	1.073,39	0,06	98,86
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	5,436517	170,98	929,54	0,05	98,91
I1605	PEDRISCO	M3	12,117151	73,90	895,46	0,05	98,96
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	3,635773	239,29	870,00	0,05	99,01
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	13,751278	62,15	854,64	0,05	99,06
I0752	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHP)	H	5,713051	151,95	868,10	0,05	99,12
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	1,858253	378,13	702,66	0,04	99,16
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	32,584270	21,50	700,56	0,04	99,20
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2 X 10)	KG	49,833400	13,80	687,70	0,04	99,24
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	7,228923	92,91	671,64	0,04	99,28
I0169	AÇO CA-60	KG	76,187500	8,28	630,83	0,04	99,31

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022 **HORÁRIO:** 08:30 HS

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
17952	AÇO CA-50/60	KG	64,575000	8,89	574,07	0,03	99,35
SICRO M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm	UN	15,000000	38,19	572,85	0,03	99,38
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	10,553312	55,88	589,72	0,03	99,41
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	20,095000	27,34	549,40	0,03	99,45
11846	SARRAFO DE 1 X4	M	112,776600	4,74	534,56	0,03	99,48
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3 X1 1/2	M	64,420000	8,22	529,53	0,03	99,51
10157	AÇO CA-25	KG	53,280000	9,51	506,69	0,03	99,54
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	1,796412	282,40	507,31	0,03	99,57
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,017883	26.583,00	475,38	0,03	99,60
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	L	18,393000	24,59	452,28	0,03	99,62
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	3,346000	127,88	427,89	0,02	99,65
12533	SOLVENTE (TOLUENO)	L	38,940000	10,46	407,31	0,02	99,67
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	2,238551	179,55	401,93	0,02	99,69
10786	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)	H	4,661717	76,69	357,51	0,02	99,72
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	7,035562	48,68	342,49	0,02	99,74
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	18,393000	16,77	308,45	0,02	99,75
10037	AJUDANTE	H	17,315000	16,77	290,37	0,02	99,77
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	13,772000	20,76	285,91	0,02	99,79
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	1,858253	141,39	262,74	0,02	99,80
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	8,772000	30,33	266,05	0,02	99,82
17487	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	2,424000	105,57	255,90	0,01	99,83
10638	MÁQUINA P/PINT. FAIXAS SINAL. AUTOPR. (CHI)	H	3,618539	69,91	252,97	0,01	99,85
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	10,830808	22,31	241,64	0,01	99,86
12507	DINAMITE 60%	KG	9,232179	26,04	240,41	0,01	99,88
10221	BLASTER	H	10,861421	21,82	237,00	0,01	99,89
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	13,772000	16,77	230,96	0,01	99,90
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	1,152165	167,59	193,09	0,01	99,91
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	24,710400	7,35	181,62	0,01	99,92
12567	TECNICO PRE MARCADOR	H	5,827145	27,63	161,00	0,01	99,93
12496	SUPERCAL	KG	119,785500	1,15	137,75	0,01	99,94
10683	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	3,808888	29,50	112,36	0,01	99,95
11730	PREGO 18X30	KG	6,926000	14,04	97,24	0,01	99,95
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2	UN	110,700000	0,83	91,88	0,01	99,96
12408	PREGO 1 1/2 x 14	KG	5,145000	16,75	86,18	0,01	99,96
10583	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI)	H	2,102666	36,64	77,04	0,00	99,97
12329	ESTOPIM	M	11,078676	7,25	80,32	0,00	99,97
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H	2,408774	27,46	66,14	0,00	99,98
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	2,398505	27,35	65,60	0,00	99,98
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	13,591386	4,07	55,32	0,00	99,98
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,092274	613,00	56,56	0,00	99,99
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,706085	56,50	39,89	0,00	99,99
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2	UN	87,560000	0,48	42,03	0,00	99,99

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaela dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

RÓD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN

CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL : 20.453.443-7

TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011

CURVA ABC



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI ;

OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP:4576.

LOCAL: ICAPUI/CE

TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.

DATA: 05 DE ABRIL DE 2022 **HORÁRIO: 08:30 HS**

Codigo	Descricao	Unid	Qtde	Custo Unit	Valor	%	% Acum.
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	3,443000	10,05	34,60	0,00	99,99
I0673	VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHI)	H	1,165427	22,85	26,63	0,00	100,00
SICRO 5914555	Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 . cm (caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW)	UN	1,050000	21,83	22,92	0,00	100,00
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,206830	60,46	12,50	0,00	100,00
I2326	ESPOLETA	UN	1,661805	5,80	9,64	0,00	100,00
I0788	VIBRADOR DE IMERSÃO C/MOTOR ELÉTRICO (CHP)	H	2,100800	1,63	3,42	0,00	100,00
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,069267	75,83	5,25	0,00	100,00
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	20,78	0,00	0,00	100,00
I0569	BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	-	21,77	0,00	0,00	100,00
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,004176	86,99	0,36	0,00	100,00
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	-	32,10	0,00	0,00	100,00
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	-	183,82	0,00	0,00	100,00
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	2,398505	2,70	6,48	0,00	100,00
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	-	25,51	0,00	0,00	100,00
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	-	76,57	0,00	0,00	100,00
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	-	20,54	0,00	0,00	100,00

TOTAL EQUIPAMENTO.:	55.914,69	3,26 %
TOTAL M. OBRA.....:	646.821,85	37,75 %
TOTAL MATERIAIS...:	1.010.489,92	58,98 %
TOTAL	1.713.226,46	

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0



CURVA ABC SERVIÇOS

MÁRIO LINO DE MENDONÇA NETO
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 211397088-0

**CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP**

ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - GALPAO1 - CEP: 59607860 - MOSSORO/RN
CNPJ: 25.165.699/0001-70 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.453.443-7
TELEFONES: + 55 84 3312-1980 / 84 9 9998 - 6011
CURVA ABC SERVIÇOS



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
OBRA: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A PRAIA DA REQUENGUELA E PORTO DA BARRA GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 113/CIDADES/2019/MAPP-4576.
LOCAL: ICAPUI/CE
TIPO: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PROCESSO Nº 018/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço global, por execução indireta, no regime de empreitada por preço global.
DATA: 05 DE ABRIL DE 2022

HORÁRIO: 08:30 HS

Codigo	Descrição	Unid	Qtde	Preco Unit.	Preco Tot	Perc	% Acum.
5.3.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	4.959,37	111,05	550.738,04	24,77	24,77
9.1	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	53,00	2539,31	134.583,43	6,05	30,83
5.1.1	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO DE 6 FACES e = 4,5 cm	M2	2.175,47	59,63	129.723,28	5,84	36,66
7.2.3	SEMI-PÓRICO METÁLICO SIMPLES C/ VÃO DE 2,70M, VENTO 35M/S ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,05M2 (SEM PLACA/PAINEL) - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	5,00	24905,46	124.527,30	5,60	42,26
3.2.2	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	616,00	194,48	119.799,68	5,39	47,65
3.2.3	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	374,00	317,84	118.872,16	5,35	53,00
3.1.1	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	3.877,62	28,9	112.063,22	5,04	58,04
5.2.2	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	1.876,34	57,56	108.002,13	4,86	62,90
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	150,11	684,26	102.714,27	4,62	67,52
9.2	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	4.420,91	19,69	87.047,72	3,92	71,44
3.3.3	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	60,00	1286,53	77.191,80	3,47	74,91
9.3	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	M	1.339,67	52,74	70.654,20	3,18	78,09
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,86	13.616,48	66.176,09	2,98	81,06
6.1.3	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	357,07	146,45	52.292,90	2,35	83,42
3.1.2	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.491,54	30,87	46.043,84	2,07	85,49
3.3.1	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	26,00	992,54	25.806,04	1,16	86,65
3.2.4	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	M	64,00	395,88	25.336,32	1,14	87,79
3.2.6	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	171,40	137,72	23.605,21	1,06	88,85
7.1.1	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	815,80	27,31	22.279,50	1,00	89,85
9.4	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	UN	53,00	380,45	20.163,85	0,91	90,76
7.2.1	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	23,14	867,21	20.067,24	0,90	91,66
3.2.8	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	590,00	29,21	17.233,90	0,78	92,44
4.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	6.236,04	2,76	17.211,47	0,77	93,21
3.1.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,10	525,12	13.705,63	0,62	93,83
3.2.1	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	UN	15,00	856,51	12.847,65	0,58	94,40
3.3.2	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	4,00	3196,92	12.787,68	0,58	94,98
3.2.5	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	1.285,50	9,65	12.405,08	0,56	95,54
9.6	REATERRO APOIADO	M3	200,95	53,95	10.841,25	0,49	96,03
9.5	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	200,95	53,42	10.734,75	0,48	96,51
7.2.2	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	10,32	1032,75	10.657,98	0,48	96,99
3.3.4	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	4017,64	8.035,28	0,36	97,35
8.1.2	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	34,63	213,9	7.407,36	0,33	97,68
8.1.3	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	M3	8,08	847,49	6.847,72	0,31	97,99
6.1.1	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	9,20	684,26	6.295,19	0,28	98,27
7.1.2	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	M2	157,70	33,66	5.308,18	0,24	98,51
3.3.7	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	180,40	29,21	5.269,48	0,24	98,75
3.2.9	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	24,00	216,84	5.204,16	0,23	98,98
3.3.5	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	29,40	137,72	4.048,97	0,18	99,17
3.3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m	M3	366,00	9,65	3.531,90	0,16	99,32
6.1.2	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	61,31	55,7	3.414,97	0,15	99,48
6.1.5	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	20,58	147,38	3.033,08	0,14	99,61
6.1.4	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	M2	61,31	48,42	2.968,63	0,13	99,75
3.2.7	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	171,40	12,32	2.111,65	0,09	99,84
8.1.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	31,82	60,92	1.938,47	0,09	99,93
3.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,10	59,07	1.541,73	0,07	100,00

Mario Lino de Mendonça Neto
Representante Legal
CPF 048.784.764-43

Sammya Rafaella dos Santos Martins Mendonça
Responsável Técnico
CREA 21.13.970.88-0