



Uso	Descrição	Quantitativos
Calçada (passivo)	Piso de bloco intertravado Tipo Tráfego médio Formato retangular 20x10 Cor Cinza Natural	Área: 279,80cm² Perímetro: 495,12 m
Meio-fio	Pré-moldado em concreto Bloco de 1,00mx0,20m	Comprimento linear: 243,34 metros
Piso tátil de alerta	Pré-moldado em concreto Peças de 25cmx25cm Cor amarela	Quantidade de peças: 42 unidades
Piso tátil direcional	Pré-moldado em concreto Peças de 25cmx25cm Cor amarela	Quantidade de peças: 488 unidades

QUANTITATIVO DA ÁREA 02
ESCALA: 1:100

Equipamentos urbanos		
Cód.	Descrição	Qtd
BC	Banco de concreto para a construir (Ver Detalhamento)	23
PE	Poste de iluminação existente (sem intervenção)	24
RP	Rampa acessível (a serem refeitas)	11
LX	Luzes metálicas duplas, suspensas de 60L, em tubo de aço carbono e vidros em chapa de aço com pintura eletrolítica. Fixadas em suporte metálico e chumbadas no piso de concreto existente	06

Brinquedos		
Cód.	Descrição	Qtd
EC	Escorregador grande, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
GG	Garganta c/ 02 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
BL	Balanco adorno c/ 03 Ladadas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
CR	Carrossel de roda	01

LEGENDA - EQUIPAMENTOS
ESCALA: 1:100

PLANTA - ÁREA 02
ESCALA: 1:100

EXEC - ÁREA 02		FOLHA 03
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO - CALÇADÃO DA PRAIA DE BARREIRAS LOCAL: PRAIA DE BARREIRAS LOTEAMENTO: BARRO ZONA: U0 MUNICÍPIO: ESTADO		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ INDICAÇÃO CADASTRAL: Verificador ESCALA: INDICADA		
	DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.	
QUADRO DE ÁREAS		ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: AUTOR DO PROJETO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DEFERIMENTO 		