



Uso	Descrição	Quantitativos
Calçada (passarela) de substituição de piso existente	Piso de blocos intertravados Tipo travado médio Formato retangular 20x10 Cor Cinza Natural	Área: 303,825 m <sup>2</sup> Perímetro: 453,48 m
Meio-fio	Pré-moldado em concreto Bloco de 1,00mx0,20m	Comprimento linear: 219,71 metros
Piso tátil de alerta	Pré-moldado em concreto Peças de 25cmx25cm Cor amarela	Quantidade de peças: 84 unidades
Piso tátil direcional	Pré-moldado em concreto Peças de 25cmx25cm Cor amarela	Quantidade de peças: 485 unidades

**QUANTITATIVO DA ÁREA 03**  
ESCALA: 1:100

Equipamentos urbanos		Qtd
Cód.	Descrição	
BC	Banco de concreto padrão a construir (Ver Detalhamento)	23
PE	Plata de terminação existente (sem intervenção)	24
RA	Rampa acessível (a serem refeitas)	11
LX	Livrea metálica dupla, capacidade de 60L, em tubo de aço carbono e deita em chapa de aço com pintura eletrolítica, fixadas em suporte metálico e chumbadas no piso de concreto existente	06

  

Briquetes		Qtd
Cód.	Descrição	
EC	Escanador grande, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
GC	Cangaço nº 02 serrado, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
BL	Balanco admissão nº 03 capotas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
CR	Carrossel de roda	01

**LEGENDA - EQUIPAMENTOS**  
ESCALA: 1:100

PLANTA - ÁREA 03  
ESCALA: 1:100

<b>EXEC - ÁREA 03</b>		<b>FOLHA 04</b>
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO - CALÇADÃO DA PRAIA DE BARREIRAS		
LOCAL: PRAIA DE BARREIRAS		
LOTAMENTO:	BARRO	ZONA USO
MUNICÍPIO:	ESTADO	
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		
INDICAÇÃO CADASTRAL:	Verificador	ESCALA: INDICADA
	 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
	 AUTOR DO PROJETO	
<b>QUADRO DE ÁREAS</b>	 RESPONSÁVEL TÉCNICO	
<b>DEFERIMENTO</b> 		