



16

Uso	Descrição	Quantitativos
Calçada (passivo)	Piso de blocos intertravados Tipo: médio médio Formato: retangular 20x10 Cor: Cinza Natural	Área: 185,90 m ² Perímetro: 394,60 m
Meio-fio	Pré-moldado em concreto Bloco de 1,00m x 0,20m	Comprimento linear 192,62 metros
Piso tátil de alerta	Pré-moldado em concreto Peças de 25cm x 25cm Cor: amarela	Quantidade de peças: Área não possui piso tátil de alerta
Piso tátil direcional	Pré-moldado em concreto Peças de 25cm x 25cm Cor: amarela	Quantidade de peças: 382 unidades

QUANTITATIVO DA ÁREA 04

ESCALA: 1 : 100

Equipamentos urbanos	Qtd
BC: Banco de concreto padrão a construir (Ver Detalhamento)	23
PE: Poste de iluminação existente (sem intervenção)	24
RSP: Rampa acessível (a serem refeit)	11
LX: Lixeira metálica dupla, capacidade de 60L, em tubo de aço carbono e caixas em chapa de aço com pintura eletrolítica, fixadas em suporte metálico e chumbadas no piso de concreto existente	06

Brinquedos	Qtd
EC: Escorregador grande, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
GG: Gangorra c/ 02 pranchas, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
BL: Balanço acrobático c/ 03 cadeiras, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
CR: Círculo de roda	01

LEGENDA - EQUIPAMENTOS

ESCALA: 1 : 100

EXEC - ÁREA 04		FOLHA 05
ASSUNTO: RECUPERAÇÃO - CALÇADÃO DA PRAIA DE BARREIRAS LOCAL: PRAIA DE BARREIRAS		
LOTAMENTO: BARRO	ZONA:	USO:
MUNICÍPIO: ESTADO		
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI INSCRIÇÃO CADASTRAL: Verificador		
	ESCALA: INDICADA DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	
QUADRO DE ÁREAS 		
 AUTOR DO PROJETO		 RESPONSÁVEL TÉCNICO
DEFERIMENTO 		