



Uso	Descrição	Quantitativos
Calçada (passivo)	Piso de blocos intertravados Tipo: fregolo médio Formato retangular 20x10 Cor: Cinza Natural	Área: 204,82 m <sup>2</sup> Perímetro: 301,77 m
Meio-fio	Pré-moldado em concreto Bloco de 1,00m x 0,20m	Comprimento linear: 184,19 metros
Piso tátil de alerta	Pré-moldado em concreto Pipa de 25cm x 25cm Cor: amarela	Quantidade de peças: Área não possui piso tátil de alerta
Piso tátil direcional	Pré-moldado em concreto Pipa de 25cm x 25cm Cor: amarela	Quantidade de peças: 381 unidades

**QUANTITATIVO DA ÁREA 05**  
ESCALA: 1:100

Equipamentos urbanos		Qtd
BC	Banco de concreto padrão a construir (Ver Detalhamento)	23
FE	Faixa de terminação existente (sem intervenção)	24
RP	Rampa acessível (a serem refeitas)	11
LX	Lixeira metálica dupla, capacidade de 60L, em tubo de aço carbono e cestas em chapa de aço com pintura eletrolítica, fixadas em suporte metálico e fundadas no piso de concreto existente	06

  

Briquetes		Qtd
EC	Escotador grande, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
GG	Gargalo c/ 02 gargalos, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
BL	Balanco adormida c/ 02 cadeiras, confecção em tubo vapor e pintura esmalte sintético	01
CR	Carrossel de roda	01

**LEGENDA - EQUIPAMENTOS**  
ESCALA: 1:100

**EXEC - ÁREA 05** FOLHA 06

ASSUNTO: RECUPERAÇÃO - CALÇADÃO DA PRAIA DE BARREIRAS  
 LOCAL: PRAIA DE BARREIRAS  
 LOTEAMENTO: BARRIO ZONA USO  
 MUNICÍPIO: ESTADO  
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI  
 INDICAÇÃO CADASTRAL: Verificador ESCALA: INDICADA



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE ÁREAS

**DEFERIMENTO**

