



PROPOSTA READEQUADA

AO(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL ICAPUI-CE
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº: 2024.09.1701

SENHOR(A) PREGOEIRO(A), TENDO EXAMINADO O EDITAL DO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE Nº2024.09.1701
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR PROPOSTO
1	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	R\$ 185.815,73
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 185.815,73

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA CONFORME A PLANILHA DE PREÇOS: **R\$ 185.815,73**

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO: (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Setenta e Três Centavos)

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA SUA DATA DE EMISSÃO;**
- **PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: 05(CINCO) DIAS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA;**

DECLARO DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO/FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES AO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS.

DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSES FINS O SR. VANILDO SIQUEIRA PEREIRA INFRA ASSINADO, CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE REGISTRO GERAL Nº 039979 E ÓRGÃO EMITENTE MTECE E INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS FÍSICAS SOB O Nº 801.120.303-78.

OBSERVAÇÃO:

declaro que temos o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:



SAMPLA

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



ENDEREÇO: R JOSE DA FRANCA CABRAL, 817, SALA 08-A, BOA VISTA/CASTELÃO
FORTALEZA, CEARÁ
FONE/FAX: (85) 99783-9823
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº: 2793-6
CONTA CORRENTE Nº: 88266-6

FORTALEZA-CE, 11 DE OUTUBRO DE 2024.

**VANILDO
SIQUEIRA
PEREIRA:8011
2030378**

Assinado digitalmente por VANILDO
SIQUEIRA PEREIRA:80112030378
ID: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=
39148904000102, OU=AC SyngularID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=VANILDO
SIQUEIRA PEREIRA:80112030378
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.11 16:11:10-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.09

REPRESENTANTE LEGAL
VANILDO SIQUEIRA PEREIRA
CPF: 801.120.303-78

SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.219.546/0001-52

ENDEREÇO: R JOSE DA FRANCA CABRAL, 817, SALA 08-A, BOA VISTA/CASTELÃO

FORTALEZA-CE – CEP.: 60.867-580

CONTATO: (85) 3055-5445 – (85) 99783-9823

EMAIL: samplacomercioservicos@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da
Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 6.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346,00	R\$ 7.719,00	4,15%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.933,43	R\$ 2.061,42	R\$ 0,00	R\$ 152,28	R\$ 20.695,71	11,14%
3	DRENAGEM	R\$ 13.200,83	R\$ 18.641,34	R\$ 0,00	R\$ 6.779,92	R\$ 46.617,16	25,09%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 507,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318,98	R\$ 997,57	0,54%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.245,67	R\$ 35.174,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.230,45	30,80%
5.1	PASSEIO	R\$ 12.245,67	R\$ 35.174,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.230,45	30,80%
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 12.215,17	R\$ 10.410,10	R\$ 16,50	R\$ 481,03	R\$ 27.908,79	15,02%
6.1	RAMPA DE ACESSO	R\$ 2.438,04	R\$ 3.469,40	R\$ 16,50	R\$ 481,03	R\$ 7.730,80	4,16%
6.2	PISO	R\$ 9.777,13	R\$ 6.940,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.177,99	10,86%
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 7.177,77	R\$ 9.490,48	R\$ 31,20	R\$ 1.508,46	R\$ 21.976,95	11,83%
8	SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 2.215,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.670,10	1,44%
TOTAL:		R\$ 68.544,97	R\$ 75.778,14	R\$ 47,70	R\$ 9.586,67	R\$ 185.815,73	100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 153.957,51

VALOR BDI: R\$ 31.858,22

VALOR TOTAL: R\$ 185.815,73

Cento e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Quinze reais e Setenta e Três centavos



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 6.395,00	R\$ 7.719,00
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 63,95	R\$ 77,19	R\$ 6.395,00	R\$ 7.719,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 17.147,14	R\$ 20.695,71
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 204,84	R\$ 247,24	R\$ 2.458,08	R\$ 2.966,88
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,41	R\$ 430,24	R\$ 519,30	R\$ 176,40	R\$ 212,91
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	1.865,38	R\$ 7,78	R\$ 9,39	R\$ 14.512,66	R\$ 17.515,92
3		DRENAGEM						R\$ 38.622,09	R\$ 46.617,16
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	SINAPI	M	1.380,84	R\$ 27,97	R\$ 33,76	R\$ 38.622,09	R\$ 46.617,16
4		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 826,47	R\$ 997,57
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	11,22	R\$ 73,66	R\$ 88,91	R\$ 826,47	R\$ 997,57
5		PAVIMENTAÇÃO						R\$ 47.420,47	R\$ 57.230,45
5.1		PASSEIO						R\$ 47.420,47	R\$ 57.230,45
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,79	R\$ 28,23	R\$ 34,07	R\$ 47.420,47	R\$ 57.230,45
6		ACESSIBILIDADE						R\$ 23.122,81	R\$ 27.908,79
6.1		RAMPA DE ACESSO						R\$ 6.404,97	R\$ 7.730,80
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9061	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 582,27	R\$ 702,80	R\$ 6.404,97	R\$ 7.730,80
6.2		PISO						R\$ 16.717,84	R\$ 20.177,99
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,75	R\$ 90,06	R\$ 108,70	R\$ 1.058,21	R\$ 1.277,23
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	173,88	R\$ 90,06	R\$ 108,70	R\$ 15.659,63	R\$ 18.900,76
7		URBANIZAÇÃO						R\$ 18.207,91	R\$ 21.976,95
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGUXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UN	23,00	R\$ 479,42	R\$ 578,66	R\$ 11.026,66	R\$ 13.309,18
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 853,29	R\$ 1.029,92	R\$ 5.119,74	R\$ 6.179,52
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 488,70	R\$ 589,86	R\$ 488,70	R\$ 589,86
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 553,75	R\$ 668,38	R\$ 553,75	R\$ 668,38

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES
VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 457,05	R\$ 551,66	R\$ 457,05	R\$ 551,66
7.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 562,01	R\$ 678,35	R\$ 562,01	R\$ 678,35
8	SERVIÇOS EXTRAS							R\$ 2.215,62	R\$ 2.670,10
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1,893,69	R\$ 1,17	R\$ 1,41	R\$ 2.215,62	R\$ 2.670,10
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 153.957,51
								VALOR BDI:	R\$ 31.858,22
								VALOR TOTAL:	R\$ 185.815,73
Cento e Oitenta e Cinco Mil Oitocentos e Quinze reais e Setenta e Três centavos									



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
CONEXÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COM-47629576 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 97,44	R\$ 23,39
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 33,80	R\$ 40,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 63,95
VALOR:						R\$ 63,95
VALOR BDI (20.70%):						R\$ 13,24
VALOR COM BDI:						R\$ 77,19
QUANTIDADE (%):						100,00

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 155,23	R\$ 155,23
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 17,06	R\$ 0,19
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 9,14	R\$ 0,12
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 3,23	R\$ 10,36
TOTAL Material:						R\$ 165,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 24,10	R\$ 8,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 18,62	R\$ 20,83
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 18,24	R\$ 9,12
TOTAL Serviço:						R\$ 9,12
VALOR:						R\$ 214,84
VALOR BDI (20.70%):						R\$ 42,40
VALOR COM BDI:						R\$ 247,24
QUANTIDADE (M2):						12,00

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 53,47	R\$ 106,94
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,43	R\$ 1,72
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,84	R\$ 3,36
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 112,02
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,77	R\$ 67,08

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,86	R\$ 99,44
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,34	R\$ 151,70
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 318,22

VALOR:	R\$ 430,24
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 89,06
VALOR COM BDI:	R\$ 519,30
QUANTIDADE (HA):	0,41

C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,78

VALOR:	R\$ 7,78
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 1,61
VALOR COM BDI:	R\$ 9,39
QUANTIDADE (M2):	1.865,38

94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 80,72
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	R\$ 10,05
TOTAL Material:					R\$ 13,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 24,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,30

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 477,76
TOTAL Serviço:					R\$ 0,48

VALOR:	R\$ 27,97
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 5,79
VALOR COM BDI:	R\$ 33,76
QUANTIDADE (M):	1.380,84

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 73,66

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

VALOR:	R\$ 73,66
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 15,25
VALOR COM BDI:	R\$ 88,91
QUANTIDADE (M3):	11,22

C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 24,15	R\$ 1,83
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 33,27	R\$ 0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,97

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 41,91	R\$ 2,38
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 37,54	R\$ 0,24
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,35	R\$ 17,85
TOTAL Material:						R\$ 20,47

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 20,77	R\$ 3,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 15,55	R\$ 2,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,79

VALOR:	R\$ 28,23
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 5,84
VALOR COM BDI:	R\$ 34,07
QUANTIDADE (M2):	1.679,79

COM-63992170 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,70000000	R\$ 274,90	R\$ 192,43
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,47000000	R\$ 89,75	R\$ 131,93
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,08320000	R\$ 13,22	R\$ 27,54
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,16200000	R\$ 36,48	R\$ 5,91
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,38000000	R\$ 25,75	R\$ 112,79
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,24000000	R\$ 90,06	R\$ 111,67
TOTAL Serviço:						R\$ 582,27

VALOR:	R\$ 582,27
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 120,53
VALOR COM BDI:	R\$ 702,80
QUANTIDADE (UN):	11,00

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 41,91	R\$ 0,76
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,68	R\$ 1,86
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,35	R\$ 0,98
I8623 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 30,72	R\$ 33,79
TOTAL Material:					R\$ 37,39

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I1328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,77	R\$ 33,23
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,55	R\$ 19,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 52,67

VALOR:	R\$ 90,06
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 18,64
VALOR COM BDI:	R\$ 108,70
QUANTIDADE (M2):	185,63

COM-23459797 BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO. (UN)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,51700000	R\$ 20,82	R\$ 10,76
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,15360000	R\$ 22,43	R\$ 3,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,21

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00790000	R\$ 65,35	R\$ 0,52
TOTAL Material:					R\$ 0,52

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 24,45	R\$ 122,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 18,62	R\$ 46,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 168,80

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 14,92	R\$ 17,90
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 310,80	R\$ 62,16
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,74000000	R\$ 78,77	R\$ 215,83
TOTAL Serviço:					R\$ 295,89

VALOR:	R\$ 479,42
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 99,24
VALOR COM BDI:	R\$ 578,66
QUANTIDADE (UN):	23,00

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
 CONTABILIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25850000	R\$ 20,82	R\$ 5,38
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07680000	R\$ 22,43	R\$ 1,72
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 7,10

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRIC DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 767,38	R\$ 767,38
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 65,35	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 767,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	R\$ 24,45	R\$ 45,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	R\$ 18,62	R\$ 22,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 68,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R\$ 462,97	R\$ 0,74
102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02220000	R\$ 447,28	R\$ 9,93
TOTAL Serviço:					R\$ 10,67

VALOR:	R\$ 853,29
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 176,63
VALOR COM BDI:	R\$ 1.029,92
QUANTIDADE (UN):	6,00

C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12475 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 434,69	R\$ 434,69
TOTAL Material:					R\$ 434,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 274,06	R\$ 32,89
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,21	R\$ 4,95
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,84	R\$ 16,18
TOTAL Serviço:					R\$ 54,02

VALOR:	R\$ 488,70
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 101,16
VALOR COM BDI:	R\$ 589,86

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E ADMINISTRAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

QUANTIDADE (UN): 1,00

C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 499,74	R\$ 499,74
TOTAL Material:						R\$ 499,74

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 274,06	R\$ 32,89
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,21	R\$ 4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,84	R\$ 16,18
TOTAL Serviço:						R\$ 54,02

VALOR: R\$ 553,75

VALOR BDI (20.70%): R\$ 114,63

VALOR COM BDI: R\$ 668,38

QUANTIDADE (UN): 1,00

C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 403,03	R\$ 403,03
TOTAL Material:						R\$ 403,03

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 274,06	R\$ 32,89
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 41,21	R\$ 4,95
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 134,84	R\$ 16,18
TOTAL Serviço:						R\$ 54,02

VALOR: R\$ 457,05

VALOR BDI (20.70%): R\$ 94,61

VALOR COM BDI: R\$ 551,66

QUANTIDADE (UN): 1,00

C0926 CARROSSEL DE RODA (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0496	CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 562,01	R\$ 562,01
TOTAL Material:						R\$ 562,01

VALOR: R\$ 562,01

VALOR BDI (20.70%): R\$ 116,34

VALOR COM BDI: R\$ 678,35

QUANTIDADE (UN): 1,00

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,55	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17
VALOR BDI (20.70%):						R\$ 0,24
VALOR COM BDI:						R\$ 1,41
QUANTIDADE (M2):						1.893,69

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,23	R\$ 0,78
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,21	R\$ 1,25
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,03

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 80,72	R\$ 102,51
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,48	R\$ 275,33
TOTAL Material:						R\$ 377,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 18,80	R\$ 83,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 83,10

VALOR:	R\$ 462,97
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 95,83
VALOR COM BDI:	R\$ 558,80
QUANTIDADE (M3):	1,50

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 80,72	R\$ 86,37
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,48	R\$ 231,82
TOTAL Material:						R\$ 318,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 18,62	R\$ 159,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 159,57

VALOR:	R\$ 477,76
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 98,90
VALOR COM BDI:	R\$ 576,66
QUANTIDADE (M3):	1,38

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 6,24	R\$ 0,06
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 13,37	R\$ 13,77
TOTAL Material:						R\$ 13,83

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 16,77	R\$ 0,67
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 20,77	R\$ 0,42
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,09

VALOR:	R\$ 14,92
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,09
VALOR COM BDI:	R\$ 18,01
QUANTIDADE (M2):	27,60

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
				TOTAL Serviço:		R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 0,23
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28
QUANTIDADE (CHI):	5,10

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,03	R\$ 0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,21

VALOR:	R\$ 1,21
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,25
VALOR COM BDI:	R\$ 1,46
QUANTIDADE (CHP):	1,55

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 3.349,76	R\$ 0,20
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 0,20
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,04
VALOR COM BDI:	R\$ 0,24
QUANTIDADE (H):	6,64

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 3.349,76	R\$ 0,03
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,03

VALOR:	R\$ 0,03
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,01
VALOR COM BDI:	R\$ 0,04
QUANTIDADE (H):	6,64

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 3.349,76	R\$ 0,23
				TOTAL Equipamento:		R\$ 0,23

VALOR:	R\$ 0,23
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,05
VALOR COM BDI:	R\$ 0,28
QUANTIDADE (H):	1,55

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,60	R\$ 0,75
				TOTAL Especiais:		R\$ 0,75

VALOR:	R\$ 0,75
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,16
VALOR COM BDI:	R\$ 0,91
QUANTIDADE (H):	1,55

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14

TOTAL Serviço: R\$ 0,96

VALOR:	R\$ 0,96
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,20
VALOR COM BDI:	R\$ 1,16
QUANTIDADE (CH):	4,98

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50

TOTAL Serviço: R\$ 3,41

VALOR:	R\$ 3,41
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,71
VALOR COM BDI:	R\$ 4,12
QUANTIDADE (CHP):	5,28

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 13.626,12	R\$ 0,82

TOTAL Equipamento: R\$ 0,82

VALOR:	R\$ 0,82
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,17
VALOR COM BDI:	R\$ 0,99
QUANTIDADE (H):	10,25

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
-------------	-------	------	--------------	----------------	-------

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPIUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 13.626,12	R\$ 0,14
----------	--	--------	----	------------	---------------	----------

TOTAL Equipamento: R\$ 0,14

VALOR:	R\$ 0,14
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,17
QUANTIDADE (H):	10,25

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 13.626,12	R\$ 0.95

TOTAL Equipamento: R\$ 0,95

VALOR:	R\$ 0,95
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,20
VALOR COM BDI:	R\$ 1,15
QUANTIDADE (H):	5,28

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais						FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA					SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,60	R\$ 1,50

TOTAL Especiais: R\$ 1,50

VALOR:	R\$ 1,50
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,31
VALOR COM BDI:	R\$ 1,81
QUANTIDADE (H):	5,28

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,62	R\$ 1,40
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,62	R\$ 0,07
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 0,62	R\$ 0,74

TOTAL Material: R\$ 20,95

VALOR:	R\$ 20,95
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 4,34
VALOR COM BDI:	R\$ 25,29
QUANTIDADE (H):	0,26

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,18	R\$ 18,18
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 30,72	R\$ 30,72
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,62	R\$ 2,21
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,24690000	R\$ 0,62	R\$ 0,15
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,62	R\$ 2,21
TOTAL Material:						R\$ 53,47

VALOR:	R\$ 53,47
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 11,07
VALOR COM BDI:	R\$ 64,54
QUANTIDADE (H):	0,82

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,18

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20

VALOR:	R\$ 24,10
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 4,99
VALOR COM BDI:	R\$ 29,09
QUANTIDADE (H):	4,47

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,62	R\$ 5,11
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,62	R\$ 0,30
TOTAL Material:						R\$ 24,15

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 24,15
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 5,00
VALOR COM BDI:	R\$ 29,15
QUANTIDADE (H):	127,16

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74
I2771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,67
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,62
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,30
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	R\$ 0,62
TOTAL Material:					R\$ 33,27

VALOR:	R\$ 33,27
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 6,89
VALOR COM BDI:	R\$ 40,16
QUANTIDADE (H):	6,89

102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83480000	R\$ 80,72
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	283,30920000	R\$ 0,48
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,59460000	R\$ 214,83
TOTAL Material:					R\$ 331,12

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23830000	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 116,16

VALOR:	R\$ 447,28
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 92,59
VALOR COM BDI:	R\$ 539,87
QUANTIDADE (M3):	0,13

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	R\$ 0,96
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 3,41

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Equipamento Custo Horário: R\$ 2,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	R\$ 80,72	R\$ 67,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,48	R\$ 102,46
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 65,35	R\$ 38,04
TOTAL Material:						R\$ 207,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 18,80	R\$ 25,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	R\$ 18,62	R\$ 39,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 64,24

VALOR:	R\$ 274,90
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 56,90
VALOR COM BDI:	R\$ 331,80
QUANTIDADE (M3):	7,70

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 41,91	R\$ 32,61
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 47,31	R\$ 45,69
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,35	R\$ 77,00
TOTAL Material:						R\$ 155,30

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,55	R\$ 155,50
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 155,50

VALOR:	R\$ 310,80
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 64,34
VALOR COM BDI:	R\$ 375,14
QUANTIDADE (M3):	4,60

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 20,95	R\$ 14,96
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 41,91	R\$ 38,54
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,35	R\$ 88,90
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 45,88	R\$ 38,36
TOTAL Material:						R\$ 165,80

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,30
VALOR:						R\$ 274,06
VALOR BDI (20.70%):						R\$ 56,73
VALOR COM BDI:						R\$ 330,79
QUANTIDADE (M3):						0,36

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,04
VALOR COM BDI:					R\$ 0,24
QUANTIDADE (H):					4,47

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 94,06
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,46
VALOR:					R\$ 1,45
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,30
VALOR COM BDI:					R\$ 1,75
QUANTIDADE (H):					24,00

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 30,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,68
VALOR:					R\$ 0,68
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,14
VALOR COM BDI:					R\$ 0,82
QUANTIDADE (H):					120,00

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 12,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,10
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,02

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 0,12
QUANTIDADE (H):	16,90

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	0,00872000	R\$ 13,09	R\$ 0,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 0,11
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,02
VALOR COM BDI:					R\$ 0,13
QUANTIDADE (H):					17,44

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 16,72	R\$ 0,37
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 0,37
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,08
VALOR COM BDI:					R\$ 0,45
QUANTIDADE (H):					598,87

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 16,72	R\$ 0,26
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,26
VALOR:					R\$ 0,25
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,30
QUANTIDADE (H):					10,73

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 11,19	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 0,24
VALOR BDI (20.70%):					R\$ 0,05
VALOR COM BDI:					R\$ 0,29
QUANTIDADE (H):					620,54

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 1,93

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 94,06	R\$ 94,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 94,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
TOTAL Serviço:						R\$ 1,45

VALOR:	R\$ 97,44
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 20,17
VALOR COM BDI:	R\$ 117,61
QUANTIDADE (H):	24,00

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,55	R\$ 41,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,21
VALOR:						R\$ 41,21
VALOR BDI (20.70%):						R\$ 8,53
VALOR COM BDI:						R\$ 49,74
QUANTIDADE (M3):						0,36

C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 18,36	R\$ 4,77
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 7,83	R\$ 9,40
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 8,57	R\$ 2,14
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 2,94	R\$ 4,50
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 6,22	R\$ 7,28
TOTAL Material:						R\$ 28,09

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,64
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,77	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 50,68

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 78,77
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 16,31
VALOR COM BDI:	R\$ 95,08
QUANTIDADE (M2):	63,02

C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

Material	FONTE	UNID	EFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 14,78	R\$ 6,36
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 7,83	R\$ 15,66
I2408 PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,40	R\$ 2,60
I1846 SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 2,94	R\$ 4,50
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 6,22	R\$ 9,95
TOTAL Material:					R\$ 39,07

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,64
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,77	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 50,68

VALOR:	R\$ 89,75
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 18,58
VALOR COM BDI:	R\$ 108,33
QUANTIDADE (M2):	16,17

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	EFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 134,84

VALOR:	R\$ 134,84
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 27,91
VALOR COM BDI:	R\$ 162,75
QUANTIDADE (M3):	0,36

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,74

VALOR:	R\$ 18,74
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,88
VALOR COM BDI:	R\$ 22,62
QUANTIDADE (H):	0,26

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço:						R\$ 1,44

VALOR:	R\$ 20,82
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 4,31
VALOR COM BDI:	R\$ 25,13
QUANTIDADE (CHI):	13,44

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 19,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,29	R\$ 1,29
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,61	R\$ 1,61
TOTAL Serviço:						R\$ 3,05

VALOR:	R\$ 22,43
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 4,64
VALOR COM BDI:	R\$ 27,07
QUANTIDADE (CHP):	3,99

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 20.118,22	R\$ 1,29
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,29

VALOR:	R\$ 1,29
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,27
VALOR COM BDI:	R\$ 1,56
QUANTIDADE (H):	17,44


OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 20.118,22	R\$ 0,15

TOTAL Equipamento: R\$ 0,15

VALOR:	R\$ 0,15
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,03
VALOR COM BDI:	R\$ 0,18
QUANTIDADE (H):	17,44

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 20.118,22	R\$ 1,61

TOTAL Equipamento: R\$ 1,61

VALOR:	R\$ 1,61
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,33
VALOR COM BDI:	R\$ 1,94
QUANTIDADE (H):	3,99

12747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 3,16	R\$ 30,72

TOTAL Material: R\$ 30,72

VALOR:	R\$ 30,72
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 6,36
VALOR COM BDI:	R\$ 37,08
QUANTIDADE (H):	0,82

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 2,54	R\$ 2,67

TOTAL Material: R\$ 2,67

VALOR:	R\$ 2,67
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,55
VALOR COM BDI:	R\$ 3,22
QUANTIDADE (H):	6,89

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,49

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,63
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,63

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,68
TOTAL Serviço:					R\$ 0,68

VALOR:	R\$ 33,80
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 7,00
VALOR COM BDI:	R\$ 40,80
QUANTIDADE (H):	120,00

I2748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,18
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,18

VALOR:	R\$ 18,18
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,76
VALOR COM BDI:	R\$ 21,94
QUANTIDADE (H):	0,82

I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 18,74

VALOR:	R\$ 18,74
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,88
VALOR COM BDI:	R\$ 22,62
QUANTIDADE (H):	134,05

I0758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,39770000	R\$ 0,25
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,04320000	R\$ 0,03
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,24860000	R\$ 0,15

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 0,43
VALOR:	R\$ 0,43
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,09
VALOR COM BDI:	R\$ 0,52
QUANTIDADE (H):	1,64

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,18

Mão de Obra		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,52

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:						R\$ 0,10

VALOR:	R\$ 18,80
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,89
VALOR COM BDI:	R\$ 22,69
QUANTIDADE (H):	16,90

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,18

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11

VALOR:	R\$ 19,38
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 4,01
VALOR COM BDI:	R\$ 23,39
QUANTIDADE (H):	17,44

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,36

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37

VALOR:	R\$ 24,45
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 5,06
VALOR COM BDI:	R\$ 29,51
QUANTIDADE (H):	598,87

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,71

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,72

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:						R\$ 0,25

VALOR:	R\$ 25,68
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 5,32
VALOR COM BDI:	R\$ 31,00
QUANTIDADE (H):	10,73

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 4,80	R\$ 0,05
00006085	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16000000	R\$ 4,29	R\$ 0,69
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 7,69	R\$ 3,28
TOTAL Material:						R\$ 4,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 25,68	R\$ 7,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	R\$ 18,62	R\$ 2,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,20

VALOR:	R\$ 13,22
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 2,74
VALOR COM BDI:	R\$ 15,96
QUANTIDADE (M2):	22,92

102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 4,80	R\$ 1,10
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 7,69	R\$ 3,28
TOTAL Material:						R\$ 4,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 25,68	R\$ 24,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 18,62	R\$ 7,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,10

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR:	R\$ 36,48
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 7,55
VALOR COM BDI:	R\$ 44,03
QUANTIDADE (M2):	1,78

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 20,29
TOTAL Material:					R\$ 6,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 25,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,63

VALOR:	R\$ 18,24
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,78
VALOR COM BDI:	R\$ 22,02
QUANTIDADE (M2):	6,00

98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,80
TOTAL Material:					R\$ 1,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29800000	R\$ 24,45
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,06

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 462,97
TOTAL Serviço:					R\$ 14,35

VALOR:	R\$ 25,75
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 5,33
VALOR COM BDI:	R\$ 31,08
QUANTIDADE (M2):	48,18

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 41,91
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,68
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,35
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 30,72

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA

CONTRATO E SERVIÇOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL Material:	R\$ 37,39
-----------------	-----------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,77	R\$ 33,23
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,55	R\$ 19,44

TOTAL Mão de Obra: R\$ 52,67

VALOR:	R\$ 90,06
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 18,64
VALOR COM BDI:	R\$ 108,70
QUANTIDADE (M2):	199,27

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95

TOTAL Encargos Complementares: R\$ 7,19

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,19	R\$ 11,19

TOTAL Mão de Obra: R\$ 11,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24

TOTAL Serviço: R\$ 0,24

VALOR:	R\$ 18,62
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 3,85
VALOR COM BDI:	R\$ 22,47
QUANTIDADE (H):	620,54

10775 TEODOLITO (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,78520000	R\$ 0,62	R\$ 0,49
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	R\$ 0,62	R\$ 0,05
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	R\$ 0,62	R\$ 0,30

TOTAL Material: R\$ 0,84

VALOR:	R\$ 0,84
VALOR BDI (20.70%):	R\$ 0,17

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapui-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
CONTABILIDADE E SERVIÇOS GERAIS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

VALOR COM BDI:	R\$ 1,01
QUANTIDADE (H):	1,64

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,13578000	1,49358000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00160000	0,00960000
TOTAL:						1,50318000
[Serviço]	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF 08/2019	M3			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,00100000	1,38084000
TOTAL:						1,38084000
[Serviço]	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	M2			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	1,20000000	27,60000000
TOTAL:						27,60000000
[Serviço]	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,46029420	5,06323620
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00542400	0,03254400
TOTAL:						5,09578020
[Serviço]	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,13985340	1,53838740
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00164800	0,00988800
TOTAL:						1,54827540
[Serviço]	88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,60014760	6,60162360
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00707200	0,04243200
TOTAL:						6,64405560
[Serviço]	88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,60014760	6,60162360
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00707200	0,04243200
TOTAL:						6,64405560
[Serviço]	88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,13985340	1,53838740
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00164800	0,00988800
TOTAL:						1,54827540

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
CONVÊNIO DE SERVIÇOS



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,13985340	1,53838740
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00164800	0,00988800
TOTAL:						1,54827540
[Serviço]	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 05/2023	CHI			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,45234000	4,97574000
TOTAL:						4,97574000
[Serviço]	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 05/2023	CHP			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,47971000	5,27681000
TOTAL:						5,27681000
[Serviço]	89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,93205000	10,25255000
TOTAL:						10,25255000
[Serviço]	89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,93205000	10,25255000
TOTAL:						10,25255000
[Serviço]	89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,47971000	5,27681000
TOTAL:						5,27681000
[Serviço]	89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 05/2023	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,47971000	5,27681000
TOTAL:						5,27681000
[Equipamento]	10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
TOTAL:						0,25704000
[Equipamento]	10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	2,00000000	0,82000000
TOTAL:						0,82000000
[Serviço]	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,37290000	4,47480000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						4,47480000
[Equipamento]	10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	H			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,07570000	127,16010300
TOTAL:						127,16010300
[Equipamento]	10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,00410000	6,88713900
TOTAL:						6,88713900
[Serviço]	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3			
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,02220000	0,13320000
TOTAL:						0,13320000
[Serviço]	94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,70000000	7,70000000
TOTAL:						7,70000000
[Serviço]	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,20000000	4,60000000
TOTAL:						4,60000000
[Serviço]	C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
TOTAL:						0,36000000
[Serviço]	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,37290000	4,47480000
TOTAL:						4,47480000
[Serviço]	95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	0,24000000	24,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Serviço]	95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,20000000	120,00000000
TOTAL:						120,00000000
[Serviço]	95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,53219760	16,85417360
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00707200	0,04243200

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						16,89660560
[Serviço]	95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67060000	15,42380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,33530000	2,01180000
TOTAL:						17,43560000
[Serviço]	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,33200000	458,43888000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,30524000	14,35764000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	5,00000000	115,00000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,84610000	11,07660000
TOTAL:						598,87312000
[Serviço]	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,22645000	2,71740000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,72840000	8,01240000
TOTAL:						10,72980000
[Serviço]	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,11860000	13,42320000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,34057000	470,27267880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,43104800	26,74152800
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	2,50000000	57,50000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,36929026	8,21574156
TOTAL:						620,53946836
[Serviço]	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	0,24000000	24,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Serviço]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS. CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS. CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
TOTAL:						0,36000000
[Serviço]	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	2,74000000	63,02000000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 63,02000000
[Serviço]	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,47000000	16,17000000
						TOTAL: 16,17000000
[Serviço]	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,12000000	0,12000000
						TOTAL: 0,36000000
[Material]	I2714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	H			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
						TOTAL: 0,25704000
[Material]	I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	2,00000000	0,82000000
						TOTAL: 0,82000000
[Material]	I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,07980000	134,04724200
						TOTAL: 134,04724200
[Serviço]	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF 07/2016	CHI			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,51700000	11,89100000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,25850000	1,55100000
						TOTAL: 13,44200000
[Serviço]	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF 07/2016	CHP			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,15360000	3,53280000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,07680000	0,46080000
						TOTAL: 3,99360000
[Serviço]	95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 07/2016	H			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67060000	15,42380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,33530000	2,01180000
						TOTAL: 17,43560000
[Serviço]	95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF 07/2016	H			

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67060000	15,42380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,33530000	2,01180000
TOTAL:						17,43560000
[Serviço]	53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	H			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,15360000	3,53280000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,07680000	0,46080000
TOTAL:						3,99360000
[Material]	12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	2,00000000	0,82000000
TOTAL:						0,82000000
[Material]	12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	H			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,00410000	6,88713900
TOTAL:						6,88713900
[Serviço]	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,20000000	120,00000000
TOTAL:						120,00000000
[Equipamento]	10758	NÍVEL (CHP)	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	4,00000000	1,64000000
TOTAL:						1,64000000
[Serviço]	88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,53219760	16,85417360
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00707200	0,04243200
TOTAL:						16,89660560
[Serviço]	88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67060000	15,42380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,33530000	2,01180000
TOTAL:						17,43560000
[Serviço]	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,33200000	458,43880000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,30524000	14,35764000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	5,00000000	115,00000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,84610000	11,07660000
TOTAL:						598,87312000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Serviço]	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,22645000	2,71740000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,72840000	8,01240000
TOTAL:						10,72980000
[Serviço]	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,08320000	22,91520000
TOTAL:						22,91520000
[Serviço]	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,16200000	1,78200000
TOTAL:						1,78200000
[Serviço]	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,50000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Serviço]	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	4,38000000	48,18000000
TOTAL:						48,18000000
[Serviço]	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,24000000	13,64000000
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	1,00000000	11,75000000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	1,00000000	173,88000000
TOTAL:						199,27000000
[Serviço]	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,11860000	13,42320000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1,380,84	0,34057000	470,27267880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,43104800	26,74152800
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	2,50000000	57,50000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,36929026	8,21574156
TOTAL:						620,53946836
[Equipamento]	I0775	TEODOLITO (CHP)	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	4,00000000	1,64000000
TOTAL:						1,64000000
[Mão de Obra]	I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,04800000	1,10400000
TOTAL:						1,10400000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Mão de Obra]	I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,98450000	21,82950000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	3,69900000	85,07700000
TOTAL:						106,90650000
[Mão de Obra]	I0037	AJUDANTE	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	4,00000000	1,64000000
TOTAL:						1,64000000
[Encargos Complementares]	00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,71795000	20,61540000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,67257000	928,71155880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	5,99688560	65,96574160
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	8,17060000	187,92380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	3,55776226	21,34657356
TOTAL:						1.268,94939396
[Material]	I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,01200000	0,27600000
TOTAL:						0,27600000
[Material]	00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,00807000	11,14337880
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,75519060	8,30709660
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,02056456	0,12338736
TOTAL:						19,57386276
[Material]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,05680000	95,41207200
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,02256800	0,24824800
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	0,01820000	0,21385000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	0,01820000	3,16461600
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,15560000	3,57880000
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,11036400	0,11036400
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,11036400	0,11036400
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,11036400	0,11036400
TOTAL:						102,94867800
[Mão de Obra]	I0121	ARMADOR/FERREIRO	H			

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,02400000	0,55200000
TOTAL:						0,55200000
[Material]	I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Equipamento]	00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,00005180	0,00056980
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00000061	0,00000366
TOTAL:						0,00057346
[Equipamento]	00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,00009882	0,00108706
TOTAL:						0,00108706
[Material]	I0280	BRITA	M3			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,19316000	4,44268000
TOTAL:						4,44268000
[Material]	I0441	CAL HIDRATADA	KG			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	3,38520000	37,23720000
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	2,73000000	32,07750000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	2,73000000	474,69240000
TOTAL:						544,00710000
[Mão de Obra]	I0445	CALCETEIRO	H			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,15950000	267,92650500
TOTAL:						267,92650500
[Mão de Obra]	00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,37741582	4,52898983
TOTAL:						4,52898983
[Mão de Obra]	I0498	CARPINTEIRO	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,98450000	21,82950000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	3,69900000	85,07700000
TOTAL:						106,90650000
[Material]	I0496	CARROSSEL TIPO OLA	UN			
7.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[Material]	I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,71240000	16,38520000
TOTAL:						16,38520000
[Material]	I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,63210000	6,95310000
TOTAL:						6,95310000
[Material]	00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,48296000	666,89048640
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	227,30193580	2.500,32129380
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRÁ METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	7,20724024	43,24344144
TOTAL:						3.210,45522164
[Material]	I0805	CIMENTO PORTLAND	KG			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	3,47200000	38,19200000
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	2,80000000	32,90000000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	2,80000000	486,86400000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	44,00000000	1.012,00000000
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	30,48000000	30,48000000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	30,48000000	30,48000000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	30,48000000	30,48000000
TOTAL:						1.661,39600000
[Material]	I2701	DEPRECIAÇÃO	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	11,87540000	4,86891400
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4 CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,65763180	1.104,68332132
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,19409947	0,19409947
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,19409947	0,19409947
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,19409947	0,19409947
TOTAL:						1.110,13453374
[Especiais]	00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,37540608	15,12946688
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00206198	0,01237187
TOTAL:						15,14183876
[Mão de Obra]	00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	0,24371760	24,37176000
TOTAL:						24,37176000
[Encargos Complementares]	00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,37290000	4,47480000
TOTAL:						4,47480000
[Encargos Complementares]	00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,20000000	120,00000000
TOTAL:						120,00000000
[Encargos Complementares]	00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	0,24000000	24,00000000
TOTAL:						24,00000000
[Encargos Complementares]	00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,53219760	16,85417360
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67060000	15,42380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,34237200	2,05423200
TOTAL:						34,33220560
[Encargos Complementares]	00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,33200000	458,43880000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,30524000	14,35764000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	5,00000000	115,00000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,84610000	11,07660000
TOTAL:						598,87312000
[Encargos Complementares]	00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,22645000	2,71740000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,72840000	8,01240000
TOTAL:						10,72980000
[Encargos Complementares]	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,11860000	13,42320000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,34057000	470,27267880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,43104800	26,74152800
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	2,50000000	57,50000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,36929026	8,21574156
TOTAL:						620,53946836
[Material]	12475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
CONTRATO E SERVIÇOS



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
						TOTAL: 1,00000000
[Encargos Complementares]	00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,44000000	144,00000000
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,71795000	20,61540000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,67257000	928,71155880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	5,99688560	65,96574160
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	8,17060000	187,92380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	3,55776226	21,34657356
						TOTAL: 1.412,94939396
[Encargos Complementares]	00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,37290000	4,47480000
						TOTAL: 4,47480000
[Encargos Complementares]	00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,20000000	120,00000000
						TOTAL: 120,00000000
[Encargos Complementares]	00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	0,24000000	24,00000000
						TOTAL: 24,00000000
[Encargos Complementares]	00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,53219760	16,85417360
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67060000	15,42380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,34237200	2,05423200
						TOTAL: 34,33220560
[Encargos Complementares]	00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,33200000	458,43888000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,30524000	14,35764000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	5,00000000	115,00000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,84610000	11,07660000
						TOTAL: 598,87312000
[Encargos Complementares]	00043466	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,22645000	2,71740000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,72840000	8,01240000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						10,72980000
[Encargos Complementares]	00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,11860000	13,42320000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,34057000	470,27267880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,43104800	26,74152800
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	2,50000000	57,50000000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,36929026	8,21574156
TOTAL:						620,53946836
[Material]	00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UN			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,05809200	0,63901200
TOTAL:						0,63901200
[Material]	I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFECC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN			
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1,00000000	1,00000000
TOTAL:						1,00000000
[Material]	I2707	GASOLINA	L			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	19,44000000	7,97040000
TOTAL:						7,97040000
[Material]	00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,16285000	1,95420000
TOTAL:						1,95420000
[Material]	00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	7,31460000	80,46060000
TOTAL:						80,46060000
[Material]	I2702	JUROS	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	1,00780000	0,41319800
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,03828006	64,30246199
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,00968184	0,00968184
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,00968184	0,00968184
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,00968184	0,00968184
TOTAL:						64,74470551
[Mão de Obra]	I1328	LADRILHISTA	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,98400000	21,82400000
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	1,60000000	18,80000000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	1,60000000	278,20800000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						318,83200000
[Material]	00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN			
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,00000000	6,00000000
TOTAL:						6,00000000
[Material]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	10,10100000	4,14141000
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,04267977	71,69305085
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,10215626	0,10215626
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,10215626	0,10215626
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,10215626	0,10215626
TOTAL:						76,14092964
[Equipamento]	00041898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,00006030	0,00138697
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00003015	0,00018091
TOTAL:						0,00156788
[Material]	00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	UN			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	1,25600000	1.734,33504000
TOTAL:						1.734,33504000
[Mão de Obra]	00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,22670000	122,67000000
TOTAL:						122,67000000
[Mão de Obra]	I2380	MOTORISTA	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	2,00000000	0,82000000
TOTAL:						0,82000000
[Mão de Obra]	I2382	NIVELADOR	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	4,00000000	1,64000000
TOTAL:						1,64000000
[Material]	I2706	OLEO DIESEL	L			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,00430500	7,23149595
TOTAL:						7,23149595
[Mão de Obra]	00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,54555836	17,00114199
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO	UN	6,00	0,00713367	0,04280201

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.2	103307	DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021				
TOTAL:						17,04394400
[Mão de Obra]	I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,08568000	0,08568000
TOTAL:						0,25704000
[Mão de Obra]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,07980000	134,04724200
TOTAL:						134,04724200
[Mão de Obra]	00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,67644763	15,55829554
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,33822382	2,02934290
TOTAL:						17,58763843
[Material]	00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,40747000	4,48217000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	0,00790000	0,18170000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,00120000	0,00720000
TOTAL:						4,67107000
[Mão de Obra]	00004750	PEDREIRO (HORISTA)	H			
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,33938700	468,63914508
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,33428159	14,67709749
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	5,11125000	117,55875000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,88717572	11,32305435
TOTAL:						612,19804692
[Mão de Obra]	I2391	PEDREIRO	H			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,24000000	0,24000000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,24000000	0,24000000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,24000000	0,24000000
TOTAL:						0,72000000
[Material]	I1605	PEDRISCO	M3			
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,10032000	0,10032000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,10032000	0,10032000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	0,10032000	0,10032000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						0,30096000
[Mão de Obra]	00004783	PINTOR (HORISTA)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,22895771	2,75949253
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,73968292	8,13651208
TOTAL:						10,89600460
[Material]	18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,36400000	15,00400000
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	1,10000000	12,92500000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	1,10000000	191,26800000
TOTAL:						219,19700000
[Material]	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
TOTAL:						12,00000000
[Material]	12403	PÓ DE PEDRA	M3			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,00650000	10,91863500
TOTAL:						10,91863500
[Material]	11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,94000000	32,34000000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO,	UN	23,00	3,28800000	75,62400000
TOTAL:						107,96400000
[Material]	12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,36750000	4,04250000
TOTAL:						4,04250000
[Material]	11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO,	UN	23,00	0,68500000	15,75500000
TOTAL:						15,75500000
[Material]	00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,01130000	0,13560000
TOTAL:						0,13560000
[Material]	00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	0,01320000	0,15840000
TOTAL:						0,15840000
[Material]	00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	3,20830000	38,49960000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
TOTAL:						38,49960000
[Material]	11846	SARRAFO DE 1"X4"	M			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,24910000	24,74010000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	4,19220000	96,42060000
TOTAL:						121,16070000
[Encargos Complementares]	00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
1.1	COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	%	100,00	1,44000000	144,00000000
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,71795000	20,61540000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,67257000	928,71155880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	5,99688560	65,96574160
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	8,17060000	187,92380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	3,55776226	21,34657356
TOTAL:						1.412,94939396
[Material]	00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3			
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	0,01320012	0,07920072
TOTAL:						0,07920072
[Material]	00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,33331200	3,66643200
TOTAL:						3,66643200
[Mão de Obra]	00006111	SERVENTE DE OBRAS	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,14348885	13,72186620
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,34814768	480,73624590
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	4,04402100	45,37391562
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,48513882	27,33652700
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	2,55562500	58,77937500
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	1,39975697	8,39854181
TOTAL:						634,34647153
[Mão de Obra]	12543	SERVENTE	H			
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	M2	1.865,38	0,50000000	932,69000000
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	0,15950000	267,92650500
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	1,55000000	17,05000000
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	11,75	1,25000000	14,68750000
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	173,88	1,25000000	217,35000000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M	UN	23,00	2,00000000	46,00000000

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA



DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.1	COM-23459797	(ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.				
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1,75800000	1,75800000
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1,75800000	1,75800000
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	1,75800000	1,75800000
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.893,69	0,07500000	142,02675000
TOTAL:						1.643,00475500
[Material]	I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	2,35200000	25,87200000
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	3,20580000	73,73340000
TOTAL:						99,60540000
[Material]	I2040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2			
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	1,23600000	28,42800000
TOTAL:						28,42800000
[Material]	I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN			
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.679,79	51,00000000	85.669,29000000
TOTAL:						85.669,29000000
[Material]	00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L			
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	0,95870040	10,54570440
TOTAL:						10,54570440
[Mão de Obra]	I2445	TOPOGRAFO	H			
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,41	5,00000000	2,05000000
TOTAL:						2,05000000
[Encargos Complementares]	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,00	1,71795000	20,61540000
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.380,84	0,67257000	928,71155880
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	11,22	3,95600000	44,38632000
6.1.1	COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	UN	11,00	5,99688560	65,96574160
7.1	COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	UN	23,00	8,17060000	187,92380000
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	6,00	3,55776226	21,34657356
TOTAL:						1.268,94939396

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01
PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.679,79	R\$ 34,07	R\$ 57.230,45	30,80%	30,80%	A
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	1.380,84	R\$ 33,76	R\$ 46.617,16	25,09%	55,89%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	185,63	R\$ 108,70	R\$ 20.177,98	10,86%	66,75%	B
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	Serviço	M2	1.865,38	R\$ 9,39	R\$ 17.515,92	9,43%	76,17%	B
COM-23459797	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	Composição	Serviço	UN	23,00	R\$ 578,66	R\$ 13.309,18	7,16%	83,34%	C
COM-63992170	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composição	Serviço	UN	11,00	R\$ 702,80	R\$ 7.730,80	4,16%	87,50%	C
COM-47629576	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 77,19	R\$ 7.719,00	4,15%	91,65%	C
103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.029,92	R\$ 6.179,52	3,33%	94,98%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 247,24	R\$ 2.966,88	1,60%	96,57%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.893,69	R\$ 1,41	R\$ 2.670,10	1,44%	98,01%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	11,22	R\$ 88,91	R\$ 997,57	0,54%	98,55%	C
C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 678,35	R\$ 678,35	0,37%	98,91%	C
C3647	GANGORRA C/ PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 668,38	R\$ 668,38	0,36%	99,27%	C
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 589,86	R\$ 589,86	0,32%	99,59%	C
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 551,66	R\$ 551,66	0,30%	99,89%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	0,41	R\$ 519,30	R\$ 212,91	0,11%	100,00%	C
								Subtotal até 100,000%		R\$ 185.815,72
								Outros		R\$ 0,01
								Valor total do Orçamento		R\$ 185.815,73



OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
COMÉRCIO E SERVIÇOS EXTRA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,15	R\$ 7.719,00	33,00	R\$ 2.547,27	33,00	R\$ 2.547,27	34,00	R\$ 2.624,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,14	R\$ 20.695,71	100,00	R\$ 20.695,71	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3	DRENAGEM	25,09	R\$ 46.617,16	40,00	R\$ 18.646,86	40,00	R\$ 18.646,86	20,00	R\$ 9.323,44
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,54	R\$ 997,57	40,00	R\$ 399,03	60,00	R\$ 598,54	0,00	R\$ 0,00
5	PAVIMENTAÇÃO	30,80	R\$ 57.230,45	40,00	R\$ 22.892,18	40,00	R\$ 22.892,18	20,00	R\$ 11.446,09
6	ACESSIBILIDADE	15,02	R\$ 27.908,79	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 13.954,40	50,00	R\$ 13.954,39
7	URBANIZAÇÃO	11,83	R\$ 21.976,95	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 21.976,95
8	SERVIÇOS EXTRAS	1,44	R\$ 2.670,10	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 2.670,10
R\$ 185.815,73				35,08	R\$ 65.181,05	31,56	R\$ 58.639,25	33,36	R\$ 61.995,43
				35,08	R\$ 65.181,05	66,64	R\$ 123.820,30	100,00	R\$ 185.815,73

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,15	R\$ 7.719,00	100,00	R\$ 7.719,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,14	R\$ 20.695,71	100,00	R\$ 20.695,71
3	DRENAGEM	25,09	R\$ 46.617,16	100,00	R\$ 46.617,16
4	MOVIMENTO DE TERRA	0,54	R\$ 997,57	100,00	R\$ 997,57
5	PAVIMENTAÇÃO	30,80	R\$ 57.230,45	100,00	R\$ 57.230,45
6	ACESSIBILIDADE	15,02	R\$ 27.908,79	100,00	R\$ 27.908,79
7	URBANIZAÇÃO	11,83	R\$ 21.976,95	100,00	R\$ 21.976,95
8	SERVIÇOS EXTRAS	1,44	R\$ 2.670,10	100,00	R\$ 2.670,10
R\$ 185.815,73					R\$ 185.815,73

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		5,68%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
TOTAL		7,70%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	2,00%
TOTAL		5,65%

BDI = 20,70%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

OBRA: Contratação de empresa especializada para execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01

PREFEITURA: MUNICIPAL DE ICAPUI

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03 (TRÊS) MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias corridos

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2024



SAMPLA
CONDIÇÃO 2 - AMOSTRAGEM



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%