

RESUMO DO ORÇAMENTO																			
	OBRA:	Execução da primeira etapa de obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE																	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa de obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE																	
	LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ																	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																	
		DATA : 06/11/2024	BDI : 20,70%																
		<table> <tr> <th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr> <tr> <td>SEINFRA</td><td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>83,85%</td><td>47,76%</td></tr> <tr> <td>SINAPI</td><td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%																
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		R\$ 5.882,00	3,21
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 16.936,82	9,21
3	DRENAGEM		R\$ 45.981,97	25,00
4	MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 760,16	0,41
5	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 63.092,91	34,30
6	ACESSIBILIDADE		R\$ 27.146,20	14,78
7	URBANIZAÇÃO		R\$ 22.090,48	12,01
8	SERVIÇOS EXTRAS		R\$ 2.045,19	1,11
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		R\$ 38.074,85	20,70
			VALOR BDI TOTAL:	R\$ 38.074,85 100,00
			VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 183.935,53
			VALOR TOTAL:	R\$ 222.010,18



ELANIA MAGNA
 SIQUEIRA
 PEREIRA:05399721
 341

Assinado de forma digital
 por ELANIA MAGNA
 SIQUEIRA
 PEREIRA:05399721341
 Dados: 2024.11.06 15:10:58
 -03'00'

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																		
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA: 06/11/2024															
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		BOI: 20,70%															
	LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>007.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>43,88%</td> <td>47,12%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,41%</td> <td>47,12%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	007.1 COM DESONERAÇÃO	43,88%	47,12%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,12%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	007.1 COM DESONERAÇÃO	43,88%	47,12%																
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,12%																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 5.882,00
1.1	COMP-15429886	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 58,82	R\$ 5.882,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 18.936,62
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 283,40	R\$ 3.400,80
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,41	R\$ 438,29	R\$ 179,70
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	1.865,38	R\$ 7,18	R\$ 13.356,12
3		DRENAGEM					R\$ 45.981,97
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	M	1.380,84	R\$ 33,30	R\$ 45.981,97
4		MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 760,16
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	11,22	R\$ 67,75	R\$ 760,16
5		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 63.092,91
5.1		PASSEIO					R\$ 63.092,91
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,79	R\$ 37,56	R\$ 63.092,91
6		ACESSIBILIDADE					R\$ 27.146,20
6.1		RAMPA DE ACESSO					R\$ 7.868,52
6.1.1	COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	PRÓPRIA	UN	11,00	R\$ 715,32	R\$ 7.868,52
6.2		PISO					R\$ 19.277,68
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,75	R\$ 103,85	R\$ 1.220,24
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	173,88	R\$ 103,85	R\$ 18.057,44
7		URBANIZAÇÃO					R\$ 22.090,00
7.1	COMP-14095638	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	23,00	R\$ 511,73	R\$ 11.769,79
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 80 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 1.220,67	R\$ 7.324,02
7.3	C2987	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 706,06	R\$ 706,06
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 801,15	R\$ 801,15
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 657,91	R\$ 657,91
7.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 832,56	R\$ 832,56
8		SERVIÇOS EXTRAS					R\$ 2.045,19
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.893,69	R\$ 1,08	R\$ 2.045,19
VALOR BOI TOTAL:							R\$ 38.074,65
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 183.935,53
VALOR TOTAL:							R\$ 222.010,18

ELANIA MAGNA
 SIQUEIRA
 PEREIRA:05399721
 341

Assinado de forma digital
 por ELANIA MAGNA
 SIQUEIRA
 PEREIRA:05399721341
 Dados: 2024.11.06 15:11:22
 -03'00'

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA: 09/11/2024	BDI: 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		VERSÃO: 027.1 COM DESONERACAO	HORA: 83,88% 47,76%
	LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ		2023/07 COM DESONERACAO	MES: 84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		PROPRIA	0,00% 0,00%

1.1. COMP-15429686 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22074748	R\$ 97,44	R\$ 21,51
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10373730	R\$ 33,80	R\$ 37,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 58,82
VALOR:					R\$ 58,82

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 229,95	R\$ 229,95
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 25,27	R\$ 0,28
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 13,54	R\$ 0,17
00004509 SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 4,78	R\$ 15,33
TOTAL Material:					R\$ 345,73

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34643393	R\$ 24,10	R\$ 8,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04133180	R\$ 18,62	R\$ 19,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 27,72

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	SINAPI	M2	0,46478171	R\$ 21,42	R\$ 9,95
TOTAL Serviço:					R\$ 9,95
VALOR:					R\$ 283,40

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,87833204	R\$ 70,4700	R\$ 132,3681
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,75686408	R\$ 0,8300	R\$ 2,3687
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,75686408	R\$ 1,2500	R\$ 4,6958
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 139,43

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,75686408	R\$ 16,7700	R\$ 62,9993
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,75686408	R\$ 24,8800	R\$ 93,3007
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,69583010	R\$ 30,3400	R\$ 142,4715
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 298,8015
VALOR:					R\$ 438,29

2.3. C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)

Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,46045016	R\$ 15,5500	R\$ 7,1600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,1600
VALOR:					R\$ 7,16

3.1. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 119,57	R\$ 0,83
00041681 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP 80 CM, "25 X 08/08" CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,23600000	R\$ 14,89	R\$ 18,70
TOTAL Material:					R\$ 19,53

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30853441	R\$ 24,45	R\$ 7,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30640835	R\$ 18,62	R\$ 5,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,19

Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00092452	R\$ 635,23	R\$ 0,58
TOTAL Serviço:					R\$ 0,58

VALOR:	R\$ 33,30
--------	-----------

4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,63909773	R\$ 18,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 67,75
VALOR:					R\$ 67,75

5.1.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,06775434	R\$ 26,7600
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00368989	R\$ 40,2900
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,8918
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 62,0900
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 55,8100
19513	TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5200
TOTAL Material:					R\$ 36,4902
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,14306439	R\$ 20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,14290276	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1935
VALOR:					R\$ 37,56

6.1.1. COM-50331899 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,08415199	R\$ 378,16
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,43671919	R\$ 108,56
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,03603633	R\$ 15,14
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,15833232	R\$ 38,58
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,28052620	R\$ 32,20
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,21192639	R\$ 103,86
TOTAL Serviço:					R\$ 715,32
VALOR:					R\$ 715,32

6.2.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 62,0900
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,0100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,5200
19623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 45,5100
TOTAL Material:					R\$ 58,4943
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,47160871	R\$ 20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,14969431	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,4438
VALOR:					R\$ 103,85

6.2.2. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 62,0900
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,0100
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,5200
19623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 45,5100
TOTAL Material:					R\$ 58,4943
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,47160871	R\$ 20,7700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,14969431	R\$ 15,5500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,4438
VALOR:					R\$ 103,85

7.1. COMP-14095638 BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO. (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,48964191	R\$ 21,50	R\$ 10,53
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,14547195	R\$ 23,88	R\$ 3,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,00
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00790000	R\$ 96,81	R\$ 0,76
TOTAL Material:						R\$ 0,76
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,73582395	R\$ 24,45	R\$ 115,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36770748	R\$ 18,82	R\$ 44,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 159,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,13649959	R\$ 21,57	R\$ 24,51
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,18941660	R\$ 385,89	R\$ 73,09
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,58600739	R\$ 92,29	R\$ 239,49
TOTAL Serviço:						R\$ 337,09
VALOR:						R\$ 511,73

7.2. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,24086735	R\$ 21,50	R\$ 5,17
5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07128078	R\$ 23,88	R\$ 1,70
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,87
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440	LIKEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATII	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.136,79	R\$ 1.136,79
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 96,81	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 1.136,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71940657	R\$ 24,45	R\$ 42,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14388937	R\$ 18,82	R\$ 21,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 63,32
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00149374	R\$ 650,67	R\$ 0,97
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02070924	R\$ 609,17	R\$ 12,61
TOTAL Serviço:						R\$ 13,58
VALOR:						R\$ 1.220,67

7.3. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 644,1900	R\$ 644,1900
TOTAL Material:						R\$ 644,1900
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11466001	R\$ 355,0400	R\$ 40,7089
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11423103	R\$ 41,2100	R\$ 4,7075
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11456803	R\$ 134,8400	R\$ 15,4484
TOTAL Serviço:						R\$ 60,8648
VALOR:						R\$ 705,05

7.4. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 740,2800	R\$ 740,2800
TOTAL Material:						R\$ 740,2800
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11466017	R\$ 355,0400	R\$ 40,6756
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11460517	R\$ 41,2100	R\$ 4,7229

C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11477367	R\$ 134,8400	R\$ 15,4761
					TOTAL Serviço:	R\$ 60,8740
					VALOR:	R\$ 801,15

7.5. C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 597,0400	R\$ 597,0400
					TOTAL Material:	R\$ 597,0400
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO PAVIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11466888	R\$ 355,0400	R\$ 40,7120
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11426607	R\$ 41,2100	R\$ 4,7060
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11460507	R\$ 134,8400	R\$ 15,4533
					TOTAL Serviço:	R\$ 60,8743
					VALOR:	R\$ 667,91

7.6. C0926 CARROSSEL DE RODA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0496	CARROSSEL TIPO OLA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 832,5600	R\$ 832,5600
					TOTAL Material:	R\$ 832,5600
					VALOR:	R\$ 832,56

8.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06945338	R\$ 15,5900	R\$ 1,0800
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 1,0800
					VALOR:	R\$ 1,08

ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:053997
21341

Assinado de forma
digital por ELANIA
MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06
15:11:57 -03'00'

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H			1,04557962	1,04557962
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H		10,66763999	91,24261945	101,91025943
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG			0,26139491	0,26139491
10109	AREIA MEDIA	M3	38,16482880	39,97537563	24,59866216	102,73886659
10121	ARMADOR/FERREIRO	H			0,52278981	0,52278981
10182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			1,00000000	1,00000000
10280	BRITA	M3			4,20758670	4,20758670
10441	CAL HIDRATADA	KG		271,58202475	271,58202475	543,16404849
10445	CALCETEIRO	H	96,12725267	96,12725267	48,06362634	240,31811688
10496	CARROSSEL TIPO OLA	UN			1,00000000	1,00000000
10498	CARPINTEIRO	H		10,66763999	91,24261945	101,91025943
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2			15,51814419	15,51814419
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2		10,9784088	3,39784088	6,79568177
10805	CIMENTO PORTLAND	KG		278,54566641	1,324,34300765	1,602,88867406
11328	LADRILHISTA	H		146,39651029	146,39651029	282,79302058
11605	PEDRISCO	M3			0,26749627	0,26749627
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M		15,80391109	87,42611505	103,23002614
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG			14,92129249	14,92129249
11846	SARRAFO DE 1"x4"	M		12,08999198	103,40830204	115,49829402
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M		12,64312867	82,47477774	95,11790661
12040	TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	M2			26,92367529	26,92367529
12380	MOTORISTA	H	0,77011614			0,77011614
12382	NIVELADOR	H	1,54023227			1,54023227
12391	PEDREIRO	H			0,68789354	0,68789354
12403	PÓ DE PEDRA	M3	4,36745400	4,36745400	2,18372700	10,91863500
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	KG		1,97548889	1,97548889	3,95097777
12445	TOPOGRAFO	H	1,92529034			1,92529034
12475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			1,00000000	1,00000000
12543	SERVENTE	H	954,93317035	210,39092506	342,50686811	1,567,83096154
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	H			0,24554107	0,24554107
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	48,00452124	48,00452124	24,00226062	120,01130311
12701	DEPRECIACAO	H	400,17797816	395,60525956	198,35887654	994,14211627
12702	JUROS	H	23,41683036	23,02776884	11,54163056	57,98522977
12703	MANUTENÇÃO	H	29,89820048	25,80872892	13,19712308	68,70405228
12706	OLEO DIESEL	L	2,60326094	2,60326094	1,30163047	6,50815234
12707	GASOLINA	L	7,48552886			7,48552886
16720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	UN			1,00000000	1,00000000
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2		109,42865466	109,42865466	218,85730932
19513	TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	UN	34,267,71600000	34,267,71600000	17,133,85800000	85,669,29000000


ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:05399721
341

Assinado de forma digital
por ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06 15:12:14
-03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		DATA : 06/11/2024		BDI : 20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE		FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	ICAPUÍ - CEARÁ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	47,76%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%
					0,00%
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.882,00	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		R\$ 1.941,06	R\$ 1.941,06	R\$ 1.999,88	R\$ 5.882,00
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.936,62	100,00%			100,00%
		R\$ 16.936,62			R\$ 16.936,62
MANUTENÇÃO E OBRAS DE REFORMA	R\$ 45.981,97	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 18.392,79	R\$ 18.392,79	R\$ 9.196,39	R\$ 45.981,97
MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 760,16	40,00%	60,00%		100,00%
		R\$ 304,06	R\$ 456,10		R\$ 760,16
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 63.092,91	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 25.237,16	R\$ 25.237,16	R\$ 12.618,59	R\$ 63.092,91
ACESSIBILIDADE	R\$ 27.146,20		50,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 13.573,10	R\$ 13.573,10	R\$ 27.146,20
URBANIZAÇÃO	R\$ 22.090,48			100,00%	100,00%
				R\$ 22.090,48	R\$ 22.090,48
SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 2.045,19			100,00%	100,00%
				R\$ 2.045,19	R\$ 2.045,19
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 38.074,65	34,13%	32,39%	33,48%	100,00%
		R\$ 12.993,13	R\$ 12.332,62	R\$ 12.748,90	R\$ 38.074,65
	R\$ 222.010,18	R\$ 75.804,82	R\$ 71.932,83	R\$ 74.272,53	
		R\$ 75.804,82	R\$ 147.737,65	R\$ 222.010,18	R\$ 222.010,18

ELANIA MAGNA
 SIQUEIRA
 PEREIRA:05399721341
 Assinado de forma digital por
 ELANIA MAGNA SIQUEIRA
 PEREIRA:05399721341
 Dados: 2024.11.06 15:12:35
 -03'00'






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barragem de Cima, no município de Icapui-CE
DESCRIÇÃO: Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barragem de Cima, no município de Icapui-CE
LOCAL: ICAPIUI - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPIUI

DATA: 08/11/2024 BDI: 20,70%
FONTE: VENDA
SERV: 637 1 COM DESONERACAO 94,69% 47,49%
SERV: 637 1 COM DESONERACAO 94,69% 47,49%
SERV: 637 1 COM DESONERACAO 94,69% 47,49%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	SL
8813	TUOLHÃO (25 X 15 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	Material	UN	85.880,28	R\$ 5,52	R\$ 474.880,28	34,35	34,35	A
00041881	MIDÃO DO GUIA DE CONCRETO PREMOLDADO, COMP. 40 CM, 25 X 80CM CM (H X L X C)	SINAPI	Material	UN	1.734,24	R\$ 14,89	R\$ 25.804,26	14,04	38,39	A
8243	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.507,83	R\$ 10,86	R\$ 16.448,77	13,70	52,09	B
8823	PISO TÁTEL ALBERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) EPP, 30cm	SEINFRA	Material	M2	218,98	R\$ 45,51	R\$ 9.962,30	8,42	60,52	B
0004780	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	689,93	R\$ 16,72	R\$ 11.532,51	9,17	69,69	B
00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO, PARA ACADÊMIA AO AR LIVRE / ACADÊMIA DA TERCEIRA IDADE, - AT	SINAPI	Material	LIN	6,00	R\$ 1.136,79	R\$ 6.820,74	5,71	75,40	B
0008111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	589,40	R\$ 11,19	R\$ 6.594,22	5,38	80,78	B
8109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA	Material	M3	102,74	R\$ 62,09	R\$ 6.379,08	5,47	86,25	B
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	282,79	R\$ 20,77	R\$ 5.881,31	5,01	91,26	B
8446	CALETEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	240,32	R\$ 20,77	R\$ 4.991,41	4,21	95,47	B
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.179,85	R\$ 3,19	R\$ 3.763,08	3,06	98,53	C
0004089	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	112,83	R\$ 30,43	R\$ 3.430,97	2,88	101,41	C
00049813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESAÇÃO, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	Material	M2	12,80	R\$ 229,96	R\$ 2.943,49	2,46	103,87	C
00003370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	18,27	R\$ 119,57	R\$ 2.183,62	1,85	105,72	C
8282	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	120,01	R\$ 18,74	R\$ 2.249,01	1,82	107,54	C
0001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	3.100,55	R\$ 0,72	R\$ 2.232,40	1,81	109,35	C
8498	CARPINTERIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	101,81	R\$ 20,77	R\$ 2.116,88	1,75	111,10	C
0002708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SINAPI	Mão de Obra	H	22,42	R\$ 94,08	R\$ 2.108,51	1,75	112,85	C
0001	AJUDANTE DE CARPINTERIA	SEINFRA	Mão de Obra	H	101,81	R\$ 16,72	R\$ 1.702,04	0,93	113,78	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.312,10	R\$ 1,14	R\$ 1.495,79	0,61	114,39	C
11891	PONTELETE / BARROTE DE 3x3"	SEINFRA	Material	M	103,23	R\$ 11,80	R\$ 1.218,47	0,65	115,04	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.179,85	R\$ 0,86	R\$ 1.020,87	0,61	115,65	C
8701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	Material	H	894,14	R\$ 0,82	R\$ 734,81	0,80	116,45	C
11916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	35,12	R\$ 9,21	R\$ 324,04	0,48	116,93	C
8306	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	1.802,89	R\$ 0,52	R\$ 945,50	0,48	117,41	C
8498	CARPINTERIA TIPO OLA	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 832,98	R\$ 832,98	0,48	117,89	C
8720	GANGORRA C/2 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 740,26	R\$ 740,26	0,40	118,29	C
00043481	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	879,80	R\$ 1,25	R\$ 1.100,48	0,38	118,67	C
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	566,56	R\$ 1,17	R\$ 662,86	0,35	119,02	C
8475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 644,19	R\$ 644,19	0,35	119,37	C
8483	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	Material	M3	10,82	R\$ 56,61	R\$ 602,19	0,33	119,70	C
8182	BALANÇO ANDORRINHA C/3 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Material	UN	1,00	R\$ 587,04	R\$ 587,04	0,32	119,99	C
8441	CAI HORISTADA	SEINFRA	Material	KG	643,18	R\$ 1,01	R\$ 649,60	0,30	120,29	C
8540	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 8 P/20 8,9MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	Material	M2	26,82	R\$ 19,80	R\$ 530,08	0,29	120,58	C
11846	BARRAO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	118,80	R\$ 4,36	R\$ 515,97	0,27	120,85	C
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	506,56	R\$ 0,84	R\$ 425,50	0,25	121,10	C
0004721	PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	4,57	R\$ 90,81	R\$ 414,38	0,24	121,34	C
8526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	Material	M2	15,52	R\$ 27,20	R\$ 422,09	0,23	121,57	C
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	579,80	R\$ 0,59	R\$ 342,09	0,18	121,75	C
8320	BRITA	SEINFRA	Material	M3	4,21	R\$ 70,08	R\$ 295,87	0,18	121,93	C
0004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETERO	SINAPI	Mão de Obra	H	18,62	R\$ 13,09	R\$ 243,61	0,12	122,05	C
00037688	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	18,68	R\$ 13,82	R\$ 258,09	0,11	122,16	C
11728	PREGO 18X77 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	14,82	R\$ 12,69	R\$ 188,25	0,10	122,26	C
0004608	BARRAO "2,5 X 10" CM EM PRUVA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	38,80	R\$ 4,78	R\$ 184,88	0,10	122,36	C
0004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	10,82	R\$ 16,72	R\$ 180,85	0,10	122,46	C
8528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 19MM (1,10 X 2,29M)	SEINFRA	Material	M2	6,80	R\$ 21,90	R\$ 148,92	0,08	122,54	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	110,57	R\$ 1,17	R\$ 129,14	0,07	122,61	C
0007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	Material	L	18,31	R\$ 11,40	R\$ 208,86	0,08	122,69	C
0003971	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISO, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	Material	M	78,83	R\$ 1,18	R\$ 93,07	0,06	122,75	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1.312,10	R\$ 0,67	R\$ 879,55	0,05	122,80	C
0001213	CARPINTERIA DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4,21	R\$ 16,72	R\$ 70,35	0,04	122,84	C
8703	MANTENÇÃO	SEINFRA	Material	H	68,70	R\$ 0,82	R\$ 56,31	0,03	122,87	C
8408	PREGO 14X18 (1,12" X 14) (APROXIMADAMENTE 70UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	3,85	R\$ 15,41	R\$ 59,33	0,03	122,90	C
8445	TOPOGRAFO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,83	R\$ 30,34	R\$ 55,41	0,03	122,93	C
0007340	BUNZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	Material	L	1,82	R\$ 30,08	R\$ 54,81	0,03	122,96	C
8702	JURIS	SEINFRA	Material	H	67,89	R\$ 0,92	R\$ 62,35	0,03	122,99	C
00041888	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIOSOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,001481887500896	R\$ 29.803,08	R\$ 44,18	0,02	123,01	C
8242	NIVELADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,54	R\$ 24,88	R\$ 38,32	0,02	123,03	C
8707	GASOLINA	SEINFRA	Material	L	7,48	R\$ 4,68	R\$ 35,03	0,02	123,05	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADORA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	32,89	R\$ 0,82	R\$ 26,95	0,01	123,06	C
8507	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,54	R\$ 18,77	R\$ 28,81	0,01	123,07	C
8708	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	0,51	R\$ 3,78	R\$ 1,93	0,01	123,08	C
0004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	0,0738628454	R\$ 318,25	R\$ 23,51	0,01	123,09	C
0008085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIO/EXTERIOR	SINAPI	Material	L	3,58	R\$ 6,38	R\$ 22,79	0,01	123,10	C
00036387	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 300L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSIVO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0015824425474284	R\$ 20.188,71	R\$ 31,85	0,01	123,11	C
11866	PEDREIRO	SEINFRA	Material	M3	0,2874862718	R\$ 67,87	R\$ 19,44	0,01	123,12	C
8540	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	Mão de Obra	H	1,85	R\$ 17,72	R\$ 32,68	0,01	123,13	C
00043488	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	10,36	R\$ 1,88	R\$ 19,48	0,01	123,14	C
00043480	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	18,36	R\$ 1,88	R\$ 34,50	0,01	123,15	C
00043488	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	22,07	R\$ 0,71	R\$ 15,67	0,01	123,16	C
8381	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,88788354	R\$ 20,77	R\$ 18,45	0,01	123,17	C
8380	MOTORISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,7701181384	R\$ 18,18	R\$ 13,90	0,01	123,18	C
0002708	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	14,80	R\$ 0,88	R\$ 13,01	0,01	123,19	C
00043483	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	1,10,37	R\$ 0,11	R\$ 12,14	0,01	123,20	C
8121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,5227889114	R\$ 20,77	R\$ 10,86	0,01	123,21	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTERIA DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4,16	R\$ 1,34	R\$ 5,57	0,00	123,21	C
8548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,2455497294	R\$ 18,74	R\$ 4,60	0,00	123,21	C





00012816	FTA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	Material	UN	0,6245447899	R\$ 7,11	R\$ 4,44	0,00	100,02
00005056	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	Material	KG	0,1356	R\$ 25,27	R\$ 1,43	0,00	100,02
00010636	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/240 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,0009602792450073	R\$ 4.982,32	R\$ 2,78	0,00	100,02
0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SENFRA	Material	KG	0,2613048057	R\$ 9,24	R\$ 2,42	0,00	100,03
00005099	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/2)	SINAPI	Material	KG	0,1594	R\$ 13,54	R\$ 2,14	0,00	100,03
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CABA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	4,16	R\$ 9,48	R\$ 2,94	0,00	100,83
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CABA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	32,88	R\$ 9,01	R\$ 3,33	0,00	100,85
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CABA)	SINAPI	Encargos Complementares	H	22,07	R\$ 9,01	R\$ 3,22	0,00	100,88
						Subtotal até 100,03%		R\$ 183.987,82	
						Outros:		-R\$ 51,99	
						Valor total do Orçamento:		R\$ 183.935,83	

ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
21341

Assinado de forma digital por ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06 15:12:51 -03'00'

 ENGNORD SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE						DATA :		06/11/2024		BDI :		20,70%	
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE						FORTE		VERSÃO		HORA		MES	
	LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ						SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		83,85%		47,70%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI						SINAPI		2023/07 COM DESONERAÇÃO		84,44%		47,48%	
PRÓPRIA								PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TJO LINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.679,79	R\$ 37,56	R\$ 63.092,91	34,30	34,30	A
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIXO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	1.380,84	R\$ 33,30	R\$ 45.981,97	25,00	59,30	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	185,63	R\$ 103,85	R\$ 19.277,68	10,48	69,78	B
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	Serviço	M2	1.865,38	R\$ 7,16	R\$ 13.356,12	7,26	77,04	B
COMP-14095638	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGULAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	Serviço	UN	23,00	R\$ 511,73	R\$ 11.769,79	6,40	83,44	C
COM-50331899	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	PRÓPRIA	Serviço	UN	11,00	R\$ 715,32	R\$ 7.868,52	4,28	87,72	C
103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.220,67	R\$ 7.324,02	3,98	91,70	C
COMP-15429686	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	PRÓPRIA	Serviço	%	100,00	R\$ 58,82	R\$ 5.882,00	3,20	94,90	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 283,40	R\$ 3.400,80	1,85	96,75	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.893,69	R\$ 1,08	R\$ 2.045,19	1,11	97,86	C
C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 832,56	R\$ 832,56	0,45	98,31	C
C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 801,15	R\$ 801,15	0,44	98,75	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	11,22	R\$ 67,75	R\$ 760,16	0,41	99,16	C
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 705,05	R\$ 705,05	0,38	99,54	C
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 657,91	R\$ 657,91	0,36	99,90	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	0,41	R\$ 438,29	R\$ 179,70	0,10	100,00	C

Subtotal até 100,00%
R\$ 183.935,53

Outros:
R\$ 0,00

Valor total do Orçamento:
R\$ 183.935,53

ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
1341

Assinado de forma digital por ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06 15:13:04 -03'00'





	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE			DATA: 05/11/2024 BDI: 20,70%
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE			
	LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI			
		FONTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,78%
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_08/2019 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,33	R\$ 1,11
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,76	R\$ 1,83
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,94
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 119,57	R\$ 151,85
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,61000000	R\$ 0,72	R\$ 412,99
TOTAL Material:						R\$ 564,84
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 18,80	R\$ 83,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 83,08
VALOR:						R\$ 650,87

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019 (M3)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 119,57	R\$ 127,93
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	R\$ 0,72	R\$ 347,73
TOTAL Material:						R\$ 475,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 18,63	R\$ 159,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 159,57
VALOR:						R\$ 635,23

C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 9,2400	R\$ 0,0924
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-80 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 19,8000	R\$ 20,3940
TOTAL Material:						R\$ 20,4864
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 18,7700	R\$ 0,7508
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 20,7700	R\$ 0,4154
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1662
VALOR:						R\$ 21,57

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023 (CHI)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
TOTAL Serviço:						R\$ 0,33
VALOR:						R\$ 0,33

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 (CHP)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,04	R\$ 0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,34	R\$ 0,34
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,11	R\$ 1,11
TOTAL Serviço:						R\$ 1,78
VALOR:						R\$ 1,78

**88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023 (H)**

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.962,32
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,29
VALOR:					R\$ 0,29

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 4.962,32
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,04
VALOR:					R\$ 0,04

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 4.962,32
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,34
VALOR:					R\$ 0,34

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023 (H)

Especialidade	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	R\$ 0,69
TOTAL Especialidade:					R\$ 1,11
VALOR:					R\$ 1,11

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:					R\$ 1,41
VALOR:					R\$ 1,41

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,41
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,22
TOTAL Serviço:					R\$ 5,04
VALOR:					R\$ 5,04

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 20.185,71
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,21
VALOR:					R\$ 1,21

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	R\$ 20.185,71
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,20
VALOR:					R\$ 0,20

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_08/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 20.185,71
TOTAL Equipamento:					R\$ 1,41



TOTAL Equipamento:	R\$ 1,81
VALOR:	R\$ 1,81

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	R\$ 0,89	R\$ 2,22
					TOTAL Especiais:	R\$ 2,22
					VALOR:	R\$ 2,22

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 0,9200	R\$ 2,0842
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11300000	R\$ 0,9200	R\$ 0,1040
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,16230000	R\$ 0,9200	R\$ 1,0669
					TOTAL Material:	R\$ 22,9951
					VALOR:	R\$ 22,03

10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 18,1800
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 45,4900	R\$ 45,4900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,9200	R\$ 3,2861
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24890000	R\$ 0,9200	R\$ 0,2271
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	3,57190000	R\$ 0,9200	R\$ 3,2861
					TOTAL Material:	R\$ 70,4892
					VALOR:	R\$ 70,47

88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,34	R\$ 1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,49	R\$ 0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,18

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
85330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,20
					VALOR:	R\$ 24,10

10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,9200	R\$ 7,5817
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,9200	R\$ 0,4413
					TOTAL Material:	R\$ 26,7630
					VALOR:	R\$ 26,76

10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,9500	R\$ 3,9500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 0,9200	R\$ 7,5817
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 0,9200	R\$ 0,4413
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40870000	R\$ 0,9200	R\$ 9,5760
					TOTAL Material:	R\$ 40,2890
					VALOR:	R\$ 40,29

102486 CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83480000	R\$ 119,57	R\$ 99,81

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	283,30920000	R\$ 0,72	R\$ 203,98
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,99460000	R\$ 318,25	R\$ 189,23
TOTAL Material:						R\$ 493,62
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,23830000	R\$ 18,62	R\$ 116,16
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 116,16
VALOR:						R\$ 609,77

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário						
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,84820000	R\$ 1,41	R\$ 0,99
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	R\$ 5,04	R\$ 3,45
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 4,38
Material						
00003370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250	R\$ 119,57	R\$ 99,54
00001378	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	R\$ 0,72	R\$ 153,68
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	R\$ 90,81	R\$ 56,35
TOTAL Material:						R\$ 309,57
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	R\$ 18,80	R\$ 25,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10560000	R\$ 18,62	R\$ 39,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 64,23
VALOR:						R\$ 378,18

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
Material						
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 62,0900	R\$ 48,3060
0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96680000	R\$ 70,0800	R\$ 67,8933
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 114,4000
TOTAL Material:						R\$ 230,5993
Mão de Obra						
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 155,5000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 155,5000
VALOR:						R\$ 385,89

C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
Equipamento Custo Horário						
09882	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,0300	R\$ 15,7264
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 15,7264
Material						
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 82,0900	R\$ 67,1042
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 132,0800
11905	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 67,9700	R\$ 56,8228
TOTAL Material:						R\$ 348,0071
Mão de Obra						
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 93,3000
VALOR:						R\$ 355,04

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00001213	CARPINTERO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	R\$ 16,72	R\$ 0,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,20
VALOR:						R\$ 0,20

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 94,05	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,45
VALOR:						R\$ 1,45

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra						
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 30,63	R\$ 0,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,68



[Handwritten signatures and marks]

10
10
11
11

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fº 599/04
P. - CEARA

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	9,00872000	R\$ 12,52
					R\$ 0,10
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,10
				VALOR:	R\$ 0,10

Mão de Obra	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	H	0,00872000	R\$ 13,09	R\$ 0,11
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,11
				VALOR:	R\$ 0,11

Mão de Obra		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	R\$ 18,72	R\$ 0,37
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,37
					VALOR:	R\$ 0,37

Mão de Obra	FONTE:	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	R\$ 18,72	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,38
VALOR:					R\$ 0,25

Mão de Obra	PONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02226000	R\$ 11,19	R\$ 0,24
				TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,34
				VALOR:	R\$ 6,24

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043488	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043462	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
				TOTAL Encargos Complementares:		R\$ 1,90

					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 94,00
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,45
					VALOR:	R\$ 97,44

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,85000000	R\$ 15,5500	R\$ 41,2075
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 41,2075
					VALOR:	R\$ 41,21

Material		FORTE	UNID	CORFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0528	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	SEINFRA	M2	0,28000000	R\$ 27,2000	R\$ 7,0720
I1681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 11,6000	R\$ 13,9200
I1728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 12,6900	R\$ 3,1725
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,3600	R\$ 6,6708
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 8,2100	R\$ 10,7757
				TOTAL Material:		R\$ 41,8114

K498	CARPINTEIRO	SENFRA	H	1,36000000	R\$ 20,7700	R\$ 28.0395
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 86.6790
				VALOR:		R\$ 92.29



10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 21,9000	R\$ 9,4700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 11,8000	R\$ 23,3000
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" X 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 15,4100	R\$ 3,8525
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,3600	R\$ 6,6708
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 9,2100	R\$ 14,7360
					TOTAL Material:	R\$ 57,8793

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 16,7700	R\$ 22,6395
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 20,7700	R\$ 28,0395
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 50,6790
					VALOR:	R\$ 108,56

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 93,3000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 134,8400
					VALOR:	R\$ 134,84

I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

Mão de Obra		FORTE	UND.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,7400
					VALOR:	R\$ 18,74

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,12
					VALOR:	R\$ 21,50

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88298	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,38	R\$ 19,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 19,38

Serviço		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95114	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO_AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,90	R\$ 1,90
95115	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS_AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
53863	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO_AF_07/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,38	R\$ 2,38
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,50
					VALOR:	R\$ 23,89

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004198	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008400	R\$ 29.603,09	R\$ 1,90
					TOTAL Equipamento:	R\$ 1,90
					VALOR:	R\$ 1,90

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004 898	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00000760	R\$ 29.803,09	R\$ 0,22
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,22
					VALOR:	R\$ 0,22

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004198	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	SINAPI	UN	0,00008000	R\$ 29.803,09	R\$ 2,38
					TOTAL Equipamento:	R\$ 2,38
					VALOR:	R\$ 2,38

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-----	-------------	----------------	-------

12707	GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,8600	R\$ 45,4896
					TOTAL Material:	R\$ 45,4896
					VALOR:	R\$ 45,49

12771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 3,7600	R\$ 3,9480
					TOTAL Material:	R\$ 3,9480
					VALOR:	R\$ 3,95

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043463	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 3,49
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00064069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,63	R\$ 30,63
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,63
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95406	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL Serviço:						R\$ 0,88
VALOR:						R\$ 33,80

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380	MOTORISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1800	R\$ 18,1800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,1800
VALOR:						R\$ 18,18

12772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12662	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,7400	R\$ 18,7400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,7400
VALOR:						R\$ 18,74

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,39770000	R\$ 0,9200
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,04320000	R\$ 0,9200
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,24880000	R\$ 0,9200
TOTAL Material:					R\$ 6,8343
VALOR:					R\$ 0,63

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 6,18
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,52	R\$ 12,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,52
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95388	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
TOTAL Serviço:						R\$ 0,10
VALOR:						R\$ 18,80

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,18

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,09
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,09

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95361	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11
VALOR:					R\$ 19,38

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,17	R\$ 1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,84	R\$ 0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
				TOTAL Encargos Complementares		R\$ 7,38

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,37
TOTAL Serviço:					R\$ 0,37
VALOR:					R\$ 24,45

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,68	R\$ 1,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004763	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,72
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,72

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25
VALOR:					R\$ 25,68

102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012816	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	L	0,01000000	R\$ 7,11
00006086	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,18000000	R\$ 6,36
00007348	TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 11,40
TOTAL Material:					R\$ 24,87

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	R\$ 25,68
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	R\$ 18,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,33
VALOR:					R\$ 15,14

102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00012815	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,23000000	R\$ 7,11	R\$ 1,63
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,42700000	R\$ 11,40	R\$ 4,86
TOTAL Material:						R\$ 6,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 25,68	R\$ 24,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 18,62	R\$ 7,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,09
VALOR:						R\$ 38,58

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	R\$ 30,06	R\$ 9,79
TOTAL Material:						R\$ 9,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	R\$ 25,68	R\$ 11,63
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,63
VALOR:						R\$ 21,42

98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003571	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 1,19	R\$ 1,98
TOTAL Material:						R\$ 1,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29900000	R\$ 24,45	R\$ 7,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14900000	R\$ 18,62	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,05

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 660,87	R\$ 20,17
TOTAL Serviço:						R\$ 20,17
VALOR:						R\$ 32,20

C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 62,0900	R\$ 1,1300
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,0100	R\$ 2,7573
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,5200	R\$ 1,4560
18623	PISO TÁTIL ALTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 45,5100	R\$ 50,0610
TOTAL Material:						R\$ 55,4043

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,47160871	R\$ 20,7700	R\$ 30,5653
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,14989431	R\$ 15,5500	R\$ 17,8777
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,4430
VALOR:						R\$ 103,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,25	R\$ 1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,14	R\$ 1,14
00043487	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,59	R\$ 0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,95	R\$ 0,95
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 7,19

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,19	R\$ 11,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,19

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,24	R\$ 0,24
TOTAL Serviço:						R\$ 0,24
VALOR:						R\$ 18,83

10775 TEODOLITO (CHP) (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,78520000	R\$ 2,9200	R\$ 0,7224
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,08530000	R\$ 0,9200	R\$ 0,0785
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,49070000	R\$ 0,9200	R\$ 0,4514



Handwritten signature and initials.

TOTAL: Material	R\$ 1.25
VALOR:	R\$ 1,25

ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:053997213
41

Assinado de forma digital por
ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06 15:13:38
-03'00'



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE.		DATA: 06/11/2024
	DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE.		BDI: 20,70%
	LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI		

FORTE	VERSÃO	HORA	PREÇO
SINAPI	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,88%	47,76%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,40%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COMP-15429686 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22074748	R\$ 97,44	R\$ 21,51
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10373730	R\$ 33,80	R\$ 37,31
TOTAL Mão de Obra				Encargos Complementares:	R\$ 58,82
				VALOR:	R\$ 58,82

COM-50331899 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050 (UN)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94958 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,88415199	R\$ 378,15	R\$ 258,72
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,43671919	R\$ 108,58	R\$ 155,97
102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,03603833	R\$ 15,14	R\$ 30,83
102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,15633232	R\$ 38,58	R\$ 6,11
98581 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,28052820	R\$ 32,20	R\$ 137,83
C4824 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,21192839	R\$ 103,85	R\$ 125,86
TOTAL Serviço					R\$ 716,32
				VALOR:	R\$ 716,32

COMP-14095638 BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,60MX2,00M (ALTURAXLARGUXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO. (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,48954191	R\$ 21,50	R\$ 10,53
5790 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,14547199	R\$ 23,88	R\$ 3,47
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 14,00
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (0,5 x 19 MM) PÓSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00790000	R\$ 98,81	R\$ 0,78
TOTAL Material:					R\$ 0,78
Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,73582385	R\$ 24,45	R\$ 115,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,36770748	R\$ 18,62	R\$ 44,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 159,88
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,13649959	R\$ 21,57	R\$ 24,51
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,18941660	R\$ 385,89	R\$ 73,09
C1389 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,59500738	R\$ 92,29	R\$ 239,49
TOTAL Serviço:					R\$ 337,09
				VALOR:	R\$ 511,73

ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341

Assinado de forma digital por
ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06 15:13:57
-03'00'

[Handwritten signatures and marks]



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	DATA:	06/11/2024	BDI:	20,70%
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização da orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 5.882,00
1.1	COMP-15429686	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 55,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,17	R\$ 58,82	R\$ 5.882,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 16.836,62
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 21,32	R\$ 250,30	R\$ 0,00	R\$ 11,78	R\$ 283,40	R\$ 3.400,80
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,41	R\$ 333,00	R\$ 105,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 438,29	R\$ 179,70
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	1.865,38	R\$ 7,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7,16	R\$ 13.356,12
3		DRENAGEM									R\$ 45.981,97
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X025 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_05/2016	SINAPI	M	1.380,84	R\$ 8,82	R\$ 19,97	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 33,30	R\$ 45.981,97
4		MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 760,16
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	11,22	R\$ 41,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,15	R\$ 67,75	R\$ 760,16
5		PAVIMENTAÇÃO									R\$ 63.092,91
5.1		PASSEIO									R\$ 63.092,91
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,79	R\$ 6,53	R\$ 31,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,56	R\$ 63.092,91
6		ACESSIBILIDADE									R\$ 27.346,20
6.1		RAMPA DE ACESSO									R\$ 7.868,52
6.1.1	COM-50331898	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	PRÓPRIA	UN	11,00	R\$ 211,45	R\$ 458,84	R\$ 2,15	R\$ 43,08	R\$ 715,32	R\$ 7.868,52
6.2		PISO									R\$ 19.277,68
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,75	R\$ 48,44	R\$ 55,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,85	R\$ 1.220,24
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	173,88	R\$ 48,44	R\$ 55,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103,85	R\$ 18.057,44
7		URBANIZAÇÃO									R\$ 22.890,48
7.1	COMP-14095638	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45MX0,80MX2,00M (ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO.	PRÓPRIA	UN	23,00	R\$ 278,59	R\$ 175,85	R\$ 1,69	R\$ 55,80	R\$ 511,73	R\$ 11.769,79
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	UN	8,00	R\$ 48,14	R\$ 1.147,95	R\$ 0,83	R\$ 23,75	R\$ 1.220,67	R\$ 7.324,02
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 32,38	R\$ 672,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 705,05	R\$ 705,05
7.4	1847	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 32,42	R\$ 768,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801,15	R\$ 801,15
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 32,38	R\$ 625,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 657,91	R\$ 657,91
7.6	C0826	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 8,00	R\$ 832,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,56	R\$ 832,56
8		SERVIÇOS EXTRAS									R\$ 2.045,19
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.893,69	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,08	R\$ 2.045,19
										VALOR BDI TOTAL:	R\$ 38.874,65
										VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 183.935,53
										VALOR TOTAL:	R\$ 222.810,18

ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:0539972134

1

Assinado de forma digital por
ELANIA MAGNA SIQUEIRA
CPF: 05399721341
Dados: 2024.11.06 15:14:21
-03'00'





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização de orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
DESCRIÇÃO:	Execução da primeira etapa da obra de revitalização de orla da Praia de Barreiras de Cima, no município de Icapuí-CE
LOCAL:	ICAPUI - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI

DATA: 06/11/2024		BDI: 20,70%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
TOTAL		48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
TOTAL		8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

ELANIA MAGNA
SIQUEIRA
PEREIRA:053997213
41

Assinado de forma digital por
ELANIA MAGNA SIQUEIRA
PEREIRA:05399721341
Dados: 2024.11.06 15:14:38
-03'00'

[Handwritten signatures and marks]



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICAPUÍ - CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

P2J EMPREENDIMENTOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE.



CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ/CE.

Fortaleza (CE), 21 de outubro de 2024.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.09.17.01**, pelo valor global de **R\$ 204.171,97 - Duzentos e Quatro Mil Cento e Setenta e Um reais e Noventa e Sete centavos**.

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE.	3 (TRÊS) MESES	R\$ 204.171,97

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **PEDRO JÔNATAS BALTAZAR DE AZEVEDO, portador do CPF nº 026.090.143-17**, Tel. (85) 9.9760-7955 como REPRESENTANTE LEGAL E ADMINISTRADOR desta empresa, P2J EMPREENDIMENTOS LTDA, de CNPJ nº 50.904.313/0001-42, sediada na RUA JOSÉ DE BARCELOS, 944 | CEP 60.450-510 - PARQUELÂNDIA - FORTALEZA - CE.

Outrossim, declaramos que:

- Temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições impostas pelo edital e seus anexos;
- Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de **120 (cento e vinte) dias**, contado da data final prevista para sua entrega;
- Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **05 (cinco) dias** consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.





- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste edital.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

EMPRESA: P2J EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.904.313/0001-42

END: RUA JOSÉ DE BARCELOS, 944 | CEP 60.450-510 - PARQUELÂNDIA - FORTALEZA - CE

EMAIL: P2J_empreendimentos@outlook.com.br

REPRESENTANTE PARA CONTATO: PEDRO JÔNATAS BALTAZAR DE AZEVEDO

TELEFONE: (85) 99760.7955

Atenciosamente,

PEDRO
JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:0260
9014317

Assinado de forma digital por
PEDRO JONATAS BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014317
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=47630662000109, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM
BRANCO), ou=videoconferencia,
cn=PEDRO JONATAS BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014317
Dados: 2024.10.21 09:50:27 -03'00'

P2J EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 50.904.313/0001-42

Pedro Jônatas Baltazar de Azevedo
Sócio- Proprietário / Responsável Técnico

CPF: 026.090.143-17

Eng. Civil - CREA RNP 0614061/05

P2J EMPREENDIMENTOS

 P2J EMPREENDIMENTOS	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRAS:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024		BDI : 19,14%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	07.1 COM DESONERAÇÃO	106,96% 65,27%
	LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	SINAPI	2024/07 COM DESONERAÇÃO	108,35% 65,51%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 7.125,00	3,49%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.630,07	9,12%
3	DRENAGEM	R\$ 52.637,62	25,78%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 806,04	0,39%
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 66.217,32	32,43%
5.1	PASSEIO	R\$ 66.217,32	32,43%
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 31.508,74	15,43%
6.1	RAMPA DE ACESSO	R\$ 8.839,60	4,33%
6.2	PISO	R\$ 22.669,14	11,10%
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 24.974,75	12,23%
8	SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 2.272,43	1,11%



VALOR BDI TOTAL:	R\$ 32.788,33	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 171.383,64	
VALOR TOTAL:	R\$ 204.171,97	

Duzentos e Quatro Mil Cento e Setenta e Um reais e Noventa e Sete centavos

PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014
317

Assinado de forma digital por PEDRO
JONATAS BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014317
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=47630662000109,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, cn=PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Dados: 2024.10.21 09:50:39 -03'00'



11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA :	08/10/2024	BDI :	19,14%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 5.980,00	R\$ 7.125,00
1.1	COM-49216932	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 59,80	R\$ 71,25	R\$ 5.980,00	R\$ 7.125,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 15.634,19	R\$ 18.630,07
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 242,95	R\$ 289,45	R\$ 2.915,40	R\$ 3.473,40
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,41	R\$ 401,91	R\$ 478,84	R\$ 164,78	R\$ 196,32
2.3	C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	1.865,38	R\$ 6,73	R\$ 8,02	R\$ 12.554,01	R\$ 14.960,35
3	DRENAGEM							R\$ 44.186,88	R\$ 52.637,62
3.1	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	SINAPI	M	1.380,84	R\$ 32,00	R\$ 38,12	R\$ 44.186,88	R\$ 52.637,62
4	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 676,57	R\$ 806,04
4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	11,22	R\$ 60,30	R\$ 71,84	R\$ 676,57	R\$ 806,04
5	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 55.584,25	R\$ 66.217,32
5.1	PASSEIO							R\$ 55.584,25	R\$ 66.217,32
5.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	1.679,79	R\$ 33,09	R\$ 39,42	R\$ 55.584,25	R\$ 66.217,32
6	ACESSIBILIDADE							R\$ 26.446,58	R\$ 31.508,74
6.1	RAMPA DE ACESSO							R\$ 7.419,50	R\$ 8.839,60
6.1.1	COM-48679550	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composições Próprias	UN	11,00	R\$ 674,50	R\$ 803,60	R\$ 7.419,50	R\$ 8.839,60
6.2	PISO							R\$ 19.027,08	R\$ 22.669,14
6.2.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	11,75	R\$ 102,50	R\$ 122,12	R\$ 1.204,38	R\$ 1.434,91
6.2.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	173,88	R\$ 102,50	R\$ 122,12	R\$ 17.822,70	R\$ 21.234,23
7	URBANIZAÇÃO							R\$ 20.962,54	R\$ 24.974,75
7.1	COM-47940264	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45Mx0,60Mx2,00M (ALTURAxLARGURAxCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN	23,00	R\$ 537,20	R\$ 640,02	R\$ 12.355,60	R\$ 14.720,46
7.2	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 1.021,59	R\$ 1.217,12	R\$ 6.129,54	R\$ 7.302,72
7.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 586,21	R\$ 698,41	R\$ 586,21	R\$ 698,41
7.4	C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 664,56	R\$ 791,76	R\$ 664,56	R\$ 791,76
7.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 547,77	R\$ 652,61	R\$ 547,77	R\$ 652,61





P2J EMPREENDIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA :	08/10/2024	BDI :	19,14%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
7.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 678,86	R\$ 808,79	R\$ 678,86	R\$ 808,79
8	SERVIÇOS EXTRAS							R\$ 1.912,63	R\$ 2.272,43
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.893,69	R\$ 1,01	R\$ 1,20	R\$ 1.912,63	R\$ 2.272,43
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 32.788,33
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 171.383,64
								VALOR TOTAL:	R\$ 204.171,97
Duzentos e Quatro Mil Cento e Setenta e Um reais e Noventa e Sete centavos									

PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:026090
14317

Assinado de forma digital por PEDRO
JONATAS BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014317
DN: cn=B, o=ICP-Brasil, ou=47630662000109,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil-
RFB, ou=REB e CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=Sem conferência, cn=PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Dados: 2024.10.21 09:50:51 -03'00'







P2J EMPREENDIMENTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ-CE	DATA : 08/10/2024		BDI : 19,14%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, ESTADO DO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%
		Composições Próprias		1,00%	0,00%



1.1. COM-49216932 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA (%)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 109,82	R\$ 21,96
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 37,84	R\$ 37,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 59,80
VALOR:						R\$ 59,80

2.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 187,50	R\$ 187,50
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,01130000	R\$ 20,60	R\$ 0,23
00005069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	R\$ 11,04	R\$ 0,14
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,20830000	R\$ 3,90	R\$ 12,51
TOTAL Material:						R\$ 200,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	R\$ 26,28	R\$ 9,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	R\$ 20,10	R\$ 22,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 20,60	R\$ 10,30
TOTAL Serviço:						R\$ 10,30
VALOR:						R\$ 242,95

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 62,4200	R\$ 124,8400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 2,0800
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,0200	R\$ 4,0800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 131,0000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,2583	R\$ 54,7800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 27,3488	R\$ 82,0500
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 33,5195	R\$ 134,0800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 270,9100
VALOR:						R\$ 401,91

2.3. C3064 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P2J EMPREENDIMENTOS	OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024		BDI : 19,14%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	SEINFRA	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM RECONSTRUÇÃO	106,96% 65,27%
	LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Composição Propria	PROPRIA	108,35% 65,51%

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 16,8182	R\$ 7280
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,7280
VALOR:					R\$ 6,73

3.1. 94277 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 97,50
00041681	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	SINAPI	UN	1,25600000	R\$ 12,14
TOTAL Material:					R\$ 15,92

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 26,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33200000	R\$ 20,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,52

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00100000	R\$ 561,51
TOTAL Serviço:					R\$ 0,58
VALOR:					R\$ 32,00

4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 20,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,30
VALOR:					R\$ 60,30

5.1.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 26,9700
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 38,0000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,1974

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 50,6300
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 45,3500
19513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,4200
TOTAL Material:					R\$ 24,5906

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 22,6776
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 16,8182



 P2J EMPREENDIMENTOS	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																				
	OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024	BDI : 19,14%																	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>106,96%</td> <td>65,27%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>108,36%</td> <td>65,51%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,36%	65,51%		PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																	
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%																	
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,36%	65,51%																		
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																				
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																				



TOTAL Mão de Obra:	R\$ 6,3003
VALOR:	R\$ 33,09

6.1.1. COM-48679550 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,70000000	R\$ 327,28	R\$ 229,10
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,47000000	R\$ 102,47	R\$ 150,63
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,08320000	R\$ 14,80	R\$ 30,83
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	0,16200000	R\$ 40,09	R\$ 6,49
98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	4,38000000	R\$ 29,76	R\$ 130,35
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,24000000	R\$ 102,50	R\$ 127,10
TOTAL Serviço:						R\$ 674,50
VALOR:						R\$ 674,50

6.2.1. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 50,6300	R\$ 9215
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,8300	R\$ 2,2659
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,4200	R\$ 1,1760
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 37,1100	R\$ 40,8210
TOTAL Material:						R\$ 45,1844
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 22,6776	R\$ 36,2880
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 16,8182	R\$ 21,0250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 57,3130
VALOR:						R\$ 102,50

6.2.2. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 50,6300	R\$ 0,9215
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 0,8300	R\$ 2,2659
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,4200	R\$ 1,1760
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 37,1100	R\$ 40,8210
TOTAL Material:						R\$ 45,1844
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 22,6776	R\$ 36,2880



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 P2J EMPREENDIMENTOS	OBRAS:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024		BDI : 19,14%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96% 65,27%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35% 65,51%
	LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 16,8182	R\$ 21,0250
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 57,3130	
VALOR:					R\$ 102,50	

7.1. COM-47940264 BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45Mx0,60Mx2,00M (ALTURAxLARGURAxCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,51700000	R\$ 23,39	R\$ 12,09
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,15360000	R\$ 25,98	R\$ 3,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,08

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00790000	R\$ 78,94	R\$ 0,62
TOTAL Material:					R\$ 0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000	R\$ 26,66	R\$ 133,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	R\$ 20,10	R\$ 50,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 183,55

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	1,20000000	R\$ 17,89	R\$ 21,47
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 355,18	R\$ 71,04
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	2,74000000	R\$ 89,21	R\$ 244,44
TOTAL Serviço:					R\$ 336,95
VALOR:					R\$ 537,20

7.2. 103307 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHI	0,25850000	R\$ 23,39	R\$ 6,04
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,07680000	R\$ 25,98	R\$ 1,99
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 8,03

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 926,93	R\$ 926,93
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00120000	R\$ 78,94	R\$ 0,09
TOTAL Material:					R\$ 927,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84610000	R\$ 26,66	R\$ 49,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,23080000	R\$ 20,10	R\$ 24,73



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRAS:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA: 08/10/2024	BDI: 19,14%																
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>106,96%</td> <td>65,27%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>108,35%</td> <td>65,51%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES																
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%																	
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%																	
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																			
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																			



TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,94
--	-----------

Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00160000	R\$ 555,79
102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02220000	R\$ 528,21
TOTAL Serviço:					R\$ 12,60
VALOR:					R\$ 1.021,59

7.3. C2997 ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 525,2700	R\$ 525,2700
TOTAL Material:						R\$ 525,2700

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 317,0000	R\$ 38,0400
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 44,5700	R\$ 5,3484
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 146,2800	R\$ 17,5536
TOTAL Serviço:						R\$ 60,9420
VALOR:						R\$ 586,21

7.4. C3647 GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6720	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 603,6200	R\$ 603,6200
TOTAL Material:						R\$ 603,6200

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 317,0000	R\$ 38,0400
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 44,5700	R\$ 5,3484
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 146,2800	R\$ 17,5536
TOTAL Serviço:						R\$ 60,9420
VALOR:						R\$ 664,56

7.5. C0352 BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS. CONFE. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 486,8300	R\$ 486,8300
TOTAL Material:						R\$ 486,8300

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 317,0000	R\$ 38,0400
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 44,5700	R\$ 5,3484





 P2J EMPREENDIMENTOS	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE					DATA :		08/10/2024		BDI :		19,14%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ					FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI					SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		106,96%		65,27%	
	LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					SINAPI		2023/07 COM DESONERAÇÃO		106,35%		65,51%	
						Composições Próprias		PRÓPRIA		0,00%		0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.679,79	R\$ 39,42	R\$ 66.217,32	32,43%	32,43%	A
94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	1.380,84	R\$ 38,12	R\$ 52.637,62	25,78%	58,21%	B
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	Serviço	M2	185,63	R\$ 122,12	R\$ 22.669,14	11,10%	69,32%	B
C3064	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	Serviço	M2	1.865,38	R\$ 8,02	R\$ 14.960,35	7,33%	76,64%	B
COM-47940264	BANCO EM CONCRETO DE DIMENSÕES 0,45Mx0,60Mx2,00M (ALTURAxLARGURAxCOMPRIMENTO) COM INSTALAÇÃO	Composição	Serviço	UN	23,00	R\$ 640,02	R\$ 14.720,46	7,21%	83,85%	C
COM-48679550	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO NBR 9050	Composição	Serviço	UN	11,00	R\$ 803,60	R\$ 8.839,60	4,33%	88,18%	C
103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 1.217,12	R\$ 7.302,72	3,58%	91,76%	C
COM-49216932	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%) - HORA TRABALHADA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 71,25	R\$ 7.125,00	3,49%	95,25%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	12,00	R\$ 289,45	R\$ 3.473,40	1,70%	96,95%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	1.893,69	R\$ 1,20	R\$ 2.272,43	1,11%	98,06%	C
C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 808,79	R\$ 808,79	0,40%	98,46%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	11,22	R\$ 71,84	R\$ 806,04	0,39%	98,85%	C
C3647	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 791,76	R\$ 791,76	0,39%	99,24%	C
C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 698,41	R\$ 698,41	0,34%	99,58%	C
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECCÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 652,61	R\$ 652,61	0,32%	99,90%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	0,41	R\$ 478,84	R\$ 196,32	0,10%	100,00%	C

PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:0260901431
7

Atribuído de forma digital por PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
DNE: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47830663000169,
ou=Secretaria de Estado Federal do Brasil - RS,
ou=RS e CPF A1, ou=SEM BRANCO,
serial=02609014317, cn=PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Dados: 2024.10.21 09:52:03 -0300'



Subtotal até 100,000% R\$ 204.171,97
Outros R\$ 0,00
Total do Orçamento R\$ 204.171,97

 P2J EMPREENDIMENTOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024		BDI : 19,14%	
			FGNTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 7.125,00	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			R\$ 2.351,25	R\$ 2.351,25	R\$ 2.422,50	R\$ 7.125,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.630,07	100,00 %			100,00 %
			R\$ 18.630,07			R\$ 18.630,07
3	DRENAGEM	R\$ 52.637,62	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 21.055,05	R\$ 21.055,05	R\$ 10.527,52	R\$ 52.637,62
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 806,04	40,00 %	60,00 %		100,00 %
			R\$ 322,42	R\$ 483,62		R\$ 806,04
5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 66.217,32	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 26.486,93	R\$ 26.486,93	R\$ 13.243,46	R\$ 66.217,32
6	ACESSIBILIDADE	R\$ 31.508,74		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 15.754,37	R\$ 15.754,37	R\$ 31.508,74
7	URBANIZAÇÃO	R\$ 24.974,75			100,00 %	100,00 %
					R\$ 24.974,75	R\$ 24.974,75
8	SERVIÇOS EXTRAS	R\$ 2.272,43			100,00 %	100,00 %
					R\$ 2.272,43	R\$ 2.272,43
R\$ 204.171,97			R\$ 68.845,72	R\$ 66.131,22	R\$ 69.195,03	R\$ 204.171,97
			R\$ 68.845,72	R\$ 134.976,94	R\$ 204.171,97	R\$ 204.171,97

PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:0260901
4317

Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
DN: c=BR, ou=ICAPUI, ou=1685662009106,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CF e-A1, ou=ICAPUI, ou=ICAPUI,
ou=ICAPUI, ou=ICAPUI, ou=ICAPUI
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Data: 2024.10.21 09:52:18 -03'00'



 P2J EMPREENDIMENTOS	COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024		BDI : 19,14%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%
			SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	65,51%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					



COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
	TOTAL	5,68%

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	7,70%

I	Impostos	
	COFINS	1,85%
	ISS (3,60% SOBRE 60% DE MÃO DE OBRA)	2,16%
	PIS	0,40%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	4,41%

BDI = 19,14%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:026090
14317

Autorizado de forma digital por PEDRO
JONATAS BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609014317
DN: cn=BRL, ou=CP-Brasil, ou=47630662000109,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ou=RS e CPF A1, ou=SEM BRANCO,
ou=Vide conferência, cn=PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Dados: 2024.10.21 09:52:33 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DATA : 08/10/2024

BDI : 19,14%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	65,27%
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	106,35%	65,27%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 106,96% 65,27%



P2J EMPREENDIMENTOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	EXECUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DE BARREIRAS DE CIMA, NO MUNICÍPIO DE ICAPUI-CE	DATA : 08/10/2024	BDI : 19,14%															
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ICAPUI, ESTADO DO CEARÁ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>106,96%</td> <td>108,35%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>108,35%</td> <td>108,35%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	108,35%	SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	108,35%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	106,96%	108,35%															
SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	108,35%	108,35%															
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI																	
LICITANTE:	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
TOTAL		31,00%	31,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
TOTAL		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
TOTAL		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
TOTAL		18,29%	7,38%

A + B + C + D = 108,35% 65,51%

PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE
AZEVEDO:02609
014317

Assinado de forma digital por PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Direção: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=47320562000108,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RJ, ou=RFB e-CPF A1, ou=SEM BRANCO,
serial=02609014317, cn=PEDRO JONATAS
BALTAZAR DE AZEVEDO:02609014317
Data: 2024.10.21 09:53:13 -03'00'